枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

事務決裁規程　第　条　項　号
別表　第　表(　)表　項(　)号
起 案 日 : 令和　年　月　日
決 裁 日 : 令和　年　月　日

変　更　設　計　書

平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GK2006-5C0
施 工 場 所	枚方市 楠葉朝日2･3丁目、楠葉美咲3丁目、楠葉並木2丁目、南楠葉1丁目 地内	
路 線 ・ 河 川 名		
工 事 名	公共下水道第69工区楠葉雨水貯留管整備工事	

	変　更　前	変　更　後
設　計　大　要	管きょ工(泥土圧式シールド工法、仕上がり内径5，000㎜) L＝1，019．80m 管きょ工(開削)(φ400㎜)　L＝　0．00m 管きょ工(圧送)(φ350㎜)　L＝　12．51m 特殊マンホール工　2箇所 組立マンホール工　1箇所 発進立坑工　一式 到達立坑工　一式 一次造成工(発進立坑)　一式 一次造成工(到達立坑)　一式 二次造成工(発進立坑)　一式 二次造成工(到達立坑)　一式 開削部付帯工　一式 仮設工　一式	管きょ工(泥土圧式シールド工法、仕上がり内径5，000㎜) L＝1，019．80m 管きょ工(圧送)(φ350㎜)　L＝　12．51m 特殊マンホール工　2箇所 組立マンホール工　1箇所 発進立坑工　一式 到達立坑工　一式 一次造成工(発進立坑)　一式 一次造成工(到達立坑)　一式 二次造成工(発進立坑)　一式 二次造成工(到達立坑)　一式 開削部付帯工　一式 仮設工　一式
設　計　金　額	4,484,689,720　円	4,574,418,320　円
(内　訳) 工　事　価　格 消費税等相当額	4,148,422,000 円 336,267,720 円	4,232,129,000 円 342,289,320 円
契　約　金　額	前回契約金額(税込み)　2,877,127,680 円 (内訳) 前回契約金額(税抜き)　2,661,397,000 円 消費税等相当額　215,730,680 円	変更契約金額(税込み)　2,950,865,580 円 (内訳) 変更契約金額(税抜き)　2,730,567,000 円 消費税等相当額　220,298,580 円

17GK2006-5C0

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
管路	式	1		2,998,454,527	費目行	
		1		3,028,772,046		
管きょ工(泥土圧式ｼｰﾙﾄﾞ工法,仕上がり内径5,000mm)	式	1		2,491,266,967	工種行	
		1		2,504,573,634		
一次覆工	式	1		2,314,510,144	種別行	
ｼｰﾙﾄﾞ機本体(ｴﾚｸﾀｰを含む)	式	1				
ｾｸﾞﾒﾝﾄ	式	1				
覆工ｾｸﾞﾒﾝﾄ【昼夜間施工】	m	1,011.42				
機械器具損料	式	1				
天井ｸﾚｰﾝ	式	1				
空伏ｾｸﾞﾒﾝﾄ	m	2.89				
発生土処理	m3	34,816				
裏込材	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
添加材	式	1				
継手ﾎﾞｯｸｽ充填工及びｺｰｷﾝｸﾞ工	式	1		19,921,000	種別行	
		1		21,902,000		
継手ﾎﾞｯｸｽ充填	式	1				
		1				
ｺｰｷﾝｸﾞ	式	1				
二次覆工	式	1		1,881,588	種別行	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	30				
鉄筋	t	0.8				
型枠	m2	51.2				
足場	掛m2	45.1				
支保	空m3	114				
仮設備工(ｼｰﾙﾄﾞ)	式	1		59,418,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
			発進坑口	箇所	1				
			到達坑口	箇所	1				
			支圧壁工	箇所	1				
			立坑内作業床	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機発進用受台	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機据付	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機解体残置	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機仮発進(仮組ｾｸﾞﾒﾝﾄと仮支保工併用)	箇所	1				
			後続台車設備	箇所	1				
			鏡切り(発進坑口)	箇所	1				
			鏡切り(到達坑口)	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
軌条設備	式	1				
坑内設備工【昼夜間施工】	式	1		12,467,400	種別行	
配管設備	式	1				
換気設備	式	1				
通信配線設備	式	1				
立坑設備工	式	1		3,760,200	種別行	
立坑ｸﾚｰﾝ設備	箇所	1				
土砂搬出設備	箇所	1				
立坑内仮設階段 【発進立坑】	箇所	1				
立坑内仮設階段 【到達立坑】	箇所	1				
坑外設備工	式	1		6,171,035	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
仮囲い門扉 【発進立坑、到達立坑】	箇所	2				
仮囲い 【発進立坑】	m	187.00				
仮囲い 【到達立坑】	m	141.10				
裏込注入設備	箇所	1				
添加材注入設備	箇所	1				
ｼｰﾙﾄﾞ水替工	式	1		3,237,000	種別行	
ｼｰﾙﾄﾞ水替	式	1				
補助地盤改良工	式	1		69,900,000	種別行	
薬液注入	式	1				
高圧噴射攪拌	式	1				
一時中止期間費用	式	1		11,325,667	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
立坑内作業床（到達立坑） 【一時中止期間】	式	――――― 1				
軌条設備 【一時中止期間】	式	――――― 1				
立坑内仮設階段（到達立坑） 【一時中止期間】	箇所	――――― 1				
仮囲い（到達立坑） 【一時中止期間】	m	――――― 141.10				
管きょ工(開削)(φ400mm)　【夜間施工】 Ｌ＝0.00m	式	1			工種行	
管路土工	式	1			種別行	
管路掘削	m3					
管路埋戻	m3					
発生土処理【夜間】 仮置き(ｼｰﾙﾄﾞ発進基地)	m3					
発生土処理【昼間】	m3					
廃路盤材処理	m3					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
管布設工	式	1			種別行	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径400㎜	m					
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手設置工 【ＶＵ、φ400㎜】	箇所					
管基礎工	式	1			種別行	
砂基礎	m					
管路土留工	式	1			種別行	
ｱﾙﾐ矢板土留 矢板長=2.5m（深さ2.5m以下）	m					
開削水替工	式	1			種別行	
開削水替	式	1				
放流口接続工	式	1			種別行	
放流口接続	箇所					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
管きょ工(圧送)(φ350mm)　【夜間施工】 Ｌ＝12.51ｍ	式	1		3,090,642	工種行	
管路土工	式	1		175,730	種別行	
管路掘削	m3	14				
管路埋戻	m3	11				
発生土処理【夜間】 仮置き(ｼｰﾙﾄﾞ発進基地)	m3	12				
発生土処理【昼間】	m3	12				
廃路盤材処理	m3	2				
管布設工	式	1		2,783,000	種別行	
管工	式	1				
管路土留工	式	1		12,212	種別行	
ｱﾙﾐ矢板土留 矢板長=2.0m（深さ2.0m以下）	m	2.21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
開削水替工	式	1		119,700	種別行	
開削水替	式	1				
特殊ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1		46,233,117	工種行	
		1		51,870,279		
躯体工【No.2】	式	1		14,255,645	種別行	
		1		15,193,625		
№2特殊人孔	箇所	1				
		1				
躯体工【No.1】	式	1		30,630,000	種別行	
		1		31,260,000		
No.1特殊人孔	箇所	1				
		1				
空気抜きﾏﾝﾎｰﾙ工【No.2】	式	1		736,968	種別行	
		1		3,375,168		
空気抜きﾏﾝﾎｰﾙ	箇所	1				
		1				
空気抜き管	m	2.40				
空気抜きﾏﾝﾎｰﾙ工【No.1】	式	1		610,504	種別行	
		1		2,041,486		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
管路掘削	m3	17				
		24				
管路埋戻	m3	12				
		20				
発生土処理	m3	5				
		4				
ｱﾙﾐ矢板土留 矢板長=3.0m（深さ3.0m以下）	m	2.00				
		3.40				
空気抜きﾏﾝﾎｰﾙ	箇所	1				
		1				
空気抜き管	m	2.40				
		3.85				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　【夜間施工】	式	1		177,500	工種行	
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1		177,500	種別行	
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号(内径900mm)	箇所	1				
発進立坑工 【No.2発進立坑】	式	1		181,079,048	工種行	
		1		181,336,826		
立坑土工	式	1		36,950,641	種別行	
		1		36,867,319		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
立坑掘削	m3	726				
立坑掘削	m3	2,586				
立坑埋戻	m3	2,663				
		2,645				
発生土処理	m3	490				
発生土処理	m3	2,586				
発生土処理	m3	236				
立坑基礎	式	1		779,712	種別行	
		1		1,120,812		
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	37				
基礎砕石	m2	122.4				
盛替えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	――――――				
		18				
地中連続壁工	式	1		82,495,695	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ｶﾞｲﾄﾞ溝掘削	m3	47				
発生土処理	m3					
発生土処理	m3	47				
ｶﾞｲﾄﾞ定規設置撤去	m	46.80				
定規材損料	式	1				
混練材 （連続地中壁用）	m3	1,090				
ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	基	1				
連続地中壁工	式	1				
消耗部品費	式	1				
発生泥土運搬	m3	882				
応力材	t	228.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
立坑水替工	式	1		1,545,000	種別行	
立坑水替	式	1				
仮設工	式	1		57,130,000	種別行	
切梁・腹起設置撤去	式	1				
立坑上部撤去工	式	1		256,000	種別行	
立坑上部撤去	式	1				
路面覆工	式	1		1,922,000	種別行	
覆工板	式	1				
到達立坑工 【No.1到達立坑】	式	1		106,617,447	工種行	
		1		115,085,247		
立坑土工	式	1		8,229,374	種別行	
立坑掘削	m3	350				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
立坑掘削	m3	1,071				
立坑埋戻	m3	10				
発生土処理	m3	350				
発生土処理	m3	1,071				
立坑基礎	式	1		379,184	種別行	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	18				
基礎砕石	m2	59.4				
地中連続壁工	式	1		80,077,789	種別行	
ｶﾞｲﾄﾞ溝掘削	m3	34				
発生土処理	m3	34				
ｶﾞｲﾄﾞ定規設置撤去	m	33.60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
定規材損料	式	1				
混練材 （先行削孔工用）	m3	442				
混練材 （連続地中壁用）	m3	702				
ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	基	1				
先行削孔	式	1				
連続地中壁	式	1				
消耗部品費	式	1				
発生泥土運搬	m3	661				
応力材	t	155.9				
立坑水替工	式	1		705,100	種別行	
立坑水替	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
仮設工	式	1		16,920,000	種別行	
切梁・腹起設置撤去	式	1				
立坑上部撤去工	式	1		306,000	種別行	
		1		281,800		
立坑上部撤去	式	1				
		1				
一時中止期間経費	式	―――――	―――――――	―――――	種別行	
		1		8,492,000		
切梁・腹起損料 【一時中止期間】	式	―――――				
		1				
一次造成工【発進立坑】 ﾔｰﾄﾞ造成	式	1		8,812,773	工種行	
歩道改築工	式	1		73,320	種別行	
歩道改築　【昼間施工】	式	1				
公園施設撤去移設工	式	1		864,236	種別行	
ﾍﾞﾝﾁ撤去	基	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ﾍﾞﾝﾁ移設(流用)	基	3				
照明灯撤去	基	1				
照明電線撤去	m	51.50				
照明灯仮移設	基	1				
照明電線新設（仮移設用）	m	95.00				
車椅子用ｽﾛｰﾌﾟ撤去	式	1				
車椅子用ｽﾛｰﾌﾟ仮移設	式	1				
園路撤去移設工	式	1		1,770,900	種別行	
園路撤去	式	1				
園路仮移設	式	1				
樹木伐採工	式	1		1,657,960	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
樹木伐採抜根処分	式	1				
樹木ます撤去	箇所	9				
樹木移植工	式	1		246,900	種別行	
樹木移植工	式	1				
樹木植栽工	式	1		329,780	種別行	
高木植栽工	式	1				
中低木植栽工	式	1				
ﾔｰﾄﾞ造成工	式	1		3,869,677	種別行	
盛土	m3	1,057				
一次造成工【到達立坑】 ﾔｰﾄﾞ造成	式	1 1		14,191,894 14,490,879	工種行	
歩道改築工	式	1		310,312	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
歩道改築　【夜間施工】	式	1				
横断防止柵撤去　【夜間施工】	m					
横断防止柵撤去	m	15.00				
植樹ます撤去	箇所	2				
給水管設置工	式	1		101,260	種別行	
管路掘削	m3	4.5				
管路埋戻	m3	4.5				
発生土処理	m3					
廃路盤材処理	m3					
管工	式	1				
公園施設撤去移設工	式	1		2,355,840	種別行	
		1		2,384,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ﾍﾞﾝﾁ撤去	基	4				
ｽﾂｰﾙ撤去	基	23				
ﾄﾚﾘｽ撤去	基	2 3				
照明灯撤去	基	1				
照明電線撤去	m	54.16				
水飲み場撤去	基	1				
ﾍﾞﾝﾁ移設	基	4				
照明灯仮移設	基	1				
照明電線新設（仮移設用）	m	78.68				
水飲み場移設	基	1				
公園遊具撤去移設工	式	1		3,228,840	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
遊具撤去 ﾌﾞﾗﾝｺ	基	1				
遊具撤去 すべり台	基	1				
遊具撤去 砂場	箇所	1				
遊具移設 ﾌﾞﾗﾝｺ(安全柵及びﾏｯﾄ含む)	基	1				
遊具移設 すべり台	基	1				
遊具移設 砂場	箇所	1				
排水構造物工	式	1				
樹木伐採工	式	1		1,729,000	種別行	
		1		1,881,000		
樹木伐採抜根処分	式	1				
		1				
引込柱撤去移設工	式	1		67,100	種別行	
電気用引込柱撤去	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
			電気用引込柱建柱	本	1				
		ﾔｰﾄﾞ	造成工	式	1		6,399,542	種別行	
					1		6,517,967		
			園内舗装撤去	m2	135.4				
					216.2				
			切土	m3	83				
			盛土	m3	488				
			石材縁石撤去	m	44.50				
			ﾚﾝｶﾞ積み撤去	m	12.55				
			境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	4.70				
			大型土のう設置	袋	87				
			立入防止柵撤去	m	25.80				
			汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ設置	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m2	―――――				
		0.7				
二次造成工【発進立坑】 公園復旧	式	1		13,323,569	工種行	
		1		24,295,254		
歩道復元工	式	1		86,650	種別行	
		1		130,900		
歩道復元　【昼間施工】	式	1				
		1				
公園施設復旧工	式	1		643,684	種別行	
		1		937,381		
移設ﾍﾞﾝﾁ撤去	基	3				
ﾍﾞﾝﾁ復元(流用)	基	3				
移設照明灯撤去	基	1				
移設照明電線撤去	m	95.00				
照明灯復元	基	1				
照明電線新設	m	51.50				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	基	― ― ― ― ― ―				
		2				
仮車椅子用ｽﾛｰﾌﾟ撤去	式	1				
		0				
車椅子用ｽﾛｰﾌﾟ復元	式	1				
		0				
散水栓新設	箇所	― ― ― ― ― ―				
		2				
給水管新設	m	― ― ― ― ― ―				
		65.20				
側溝据付 U-180×180	式	― ― ― ― ― ―				
		1				
車止めﾎﾟｽﾄ新設 W700×D600　φ60.5	基	― ― ― ― ― ―				
		7				
駐輪場整備	式	― ― ― ― ― ―				
		1				
園路復旧工	式	1		1,211,700	種別行	
		1		1,659,800		
仮園路撤去	式	1				
		1				
園路復元	式	1				
		1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
樹木植栽工	式	1		6,463,541	種別行	
		1		5,388,633		
高木植栽(ｹﾔｷ)	本	15				
		12				
高木植栽(ｻﾄｻﾞｸﾗ)	本	5				
		14				
高木植栽(ｻﾄｻﾞｸﾗ)	本	2				
		0				
高木植栽(ﾒﾀｾｺｲﾔ)	本	1				
		0				
高木植栽(ﾓﾁﾉｷ)	本	1				
高木植栽(ｲﾁｮｳ)	本	1				
高木植栽(ﾕﾘﾉｷ)	本	1				
中低木植栽(ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ)	本	2				
中低木植栽(ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ)	本	11				
		39				
中低木植栽(ｱﾍﾞﾘｱ)	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
中低木植栽(ｷﾝﾓｸｾｲ)	本	1				
中低木植栽(ﾅﾝﾃﾝ)	本	1				
樹木ます復元	箇所	9				
		0				
地被類植栽工（発進）	式	1		1,249,147	種別行	
		1		2,152,150		
張芝工(高麗芝)	m2	1,247.9				
		2,150.0				
公園造成工	式	1		3,668,847	種別行	
		1		14,026,390		
盛土撤去	m3	1,057				
		1,057				
二次造成工【到達立坑】 公園復旧	式	1		20,612,917	工種行	
		1		13,351,340		
歩道復元工	式	1		371,130	種別行	
		1		377,205		
歩道復元　【夜間施工】	式	1				
横断防止柵復旧　【昼間施工】	m	15.00				
		15.00				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
			植樹ます復元　【夜間施工】	箇所	― ― ― ― ― ―				
					2				
		公園	施設復旧工	式	1		2,446,270	種別行	
					1		2,249,121		
			仮移設ﾍﾞﾝﾁ撤去	基	4				
					0				
			移設照明灯撤去	基	1				
			仮水飲み場撤去	基	1				
					0				
			ﾍﾞﾝﾁ復元	基	4				
					0				
			ｽﾂｰﾙ復元	基	23				
					9				
			ﾄﾚﾘｽ復元	基	2				
					0				
			照明灯復元	基	1				
			照明電線新設	m	54.16				
					132.00				
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	基	― ― ― ― ― ―				
					2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
			水飲み場復元	基	1				
			散水栓新設	箇所	― ― ― ― ― ―				
					1				
			汚水管布設工	m	― ― ― ― ― ―				
					20.40				
			背付ﾍﾞﾝﾁ	基	― ― ― ― ― ―				
					3				
		公園	遊具組立設置工	式	1		382,390	種別行	
					1		0		
			移設遊具撤去 ﾌﾞﾗﾝｺ(ﾏｯﾄ含む)	基	1				
					0				
			移設遊具撤去 すべり台(ﾏｯﾄ含む)	基	1				
					0				
			移設遊具撤去 砂場	箇所	1				
					0				
			遊具復元（再使用） ﾌﾞﾗﾝｺ(安全柵及びﾏｯﾄ含む)	基	1				
					0				
			遊具復元（再使用） すべり台(ﾏｯﾄ含む)	基	1				
					0				
			遊具復元（再使用） 砂場	箇所	1				
					0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
樹木植栽工	式	1		12,175,764	種別行	
		1		646,312		
高木植栽(ｸｽﾉｷ)	本	17				
		0				
高木植栽(ｼﾗｶｼ)	本	13				
		1				
高木植栽(ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ)	本	11				
		0				
高木植栽(ｷﾝﾓｸｾｲ)	本	4				
		0				
高木植栽(ｻﾙｽﾍﾞﾘ)	本	1				
		0				
高木植栽(ﾌﾟﾗﾀﾅｽ)	本	1				
		0				
中低木植栽(ﾕｷﾔﾅｷﾞ)	本	7				
		0				
中低木植栽(ﾄﾍﾞﾗ)	本	1				
		0				
中低木植栽(ｲﾇﾂｹﾞ)	本	2				
		0				
中低木植栽(ﾑｸｹﾞ)	本	1				
		0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
中低木植栽(ﾍﾃﾞﾗ)	本	2				
		0				
高木植栽(ﾓﾐｼﾞ)	本	―――――				
		6				
公園植栽(ﾋﾍﾟﾘｶﾑ･ｶﾘｼﾅﾑ)	m2	―――――				
		70.0				
公園造成工	式	1		5,237,363	種別行	
		1		10,078,702		
園内舗装復旧	m2	135.4				
		0				
盛土	m3	83				
		0				
切土	m3	488				
		588				
石材縁石復旧	m	47.06				
		7.0				
ﾚﾝｶﾞ縁石復旧	m	12.55				
		0				
大型土のう撤去	袋	87				
立入防止柵設置	m	25.80				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ撤去	式	1				
L型擁壁設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	m	6.00				
転落防止柵設置	m	22.00				
側溝据付	式	1				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	式	1				
芝張	m2	423.0				
車止めﾎﾟｽﾄ	基	9				
点字ﾌﾞﾛｯｸ	m2	0.7				
開削部付帯工 【夜間施工】	式	1		5,304,853	工種行	
道路撤去工 （管路施工時）	式	1		350,520	種別行	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	372.20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	142.6				
殻運搬処理 【12.0km以下、投棄料有り】	m3	6				
道路復旧工（市道４号工） （管路施工時）	式	1		334,202	種別行	
上層路盤工(歩道部) 再生粒度調整砕石RM-30	m2	127.9				
表層(歩道部)仮舗装	m2	127.9				
道路復旧工（市道３号工） （管路施工時）	式	1		102,223	種別行	
下層路盤工(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30	m2	14.7				
上層路盤工(車道･路肩部) HMS25(厚15cm)、RC30(厚5cm)	m2	14.7				
表層(車道･路肩部)仮舗装	m2	14.7				
道路撤去工 （舗装復旧時）	式	1		632,116	種別行	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	79.10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	537.2				
殻運搬処理 【12.0km以下、投棄料有り】	m3	27				
仮路盤掘削 すきとり厚 RC:5cm	m3	7				
仮廃路盤材処理	m3	7				
道路復旧工（市道４号工） （全路線）	式	1		1,202,971	種別行	
不陸整正（補足材あり） 【再生粒度調整砕石RM-30、平均ｔ=3cm】	m2	401.3				
表層(歩道部)	m2	401.3				
点字ｼｰﾄ	枚	328				
道路復旧工（市道３号工） （全路線）	式	1		498,919	種別行	
不陸整正（補足材あり） 【水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ HMS-25、平均ｔ=3cm】	m2	135.9				
基層(車道･路肩部)	m2	135.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
表層(車道･路肩部)	m2	135.9				
表層(歩道部)	m2					
区画線工 実線･45cm	m	3.00				
区画線工 実線･30cm	m	16.50				
区画線工 実線･15cm	m					
区画線工 破線･15cm	m					
区画線工 矢印･15cm換算	m	9.15				
区画線工 自転車専用ﾚｰﾝ	式	1				
道路復旧工（市道１号工） （全路線）	式	1			種別行	
不陸整正（補足材あり） 【水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ HMS-25、平均ｔ=3cm】	m2					
表層(車道･路肩部)	m2					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
電線管布設工	式	1		2,183,902	種別行	
管路掘削	m3	104				
管路埋戻	m3	54				
発生土処理【夜間】 仮置き(ｼｰﾙﾄﾞ発進基地)	m3	88				
発生土処理【昼間】	m3	88				
廃路盤材処理	m3	16				
配管工	式	1				
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 【600*600*900mm】	箇所	6				
砂基礎	m	170.50				
放流口接続	式	1				
開削部付帯工 【昼間施工】	式	―――――	―――――	―――――	工種行	
		1		158,319		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
道路撤去工（市道１号工） （管路施工時）	式	――――――	――――――――	――――――	種別行	
		1		4,573		
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	――――――				
		6.0				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	――――――				
		2.5				
殻運搬処理 【12.0km以下、投棄料有り】	m3	――――――				
		0.1				
道路復旧工（市道１号工） （管路施工時）	式	――――――	――――――――	――――――	種別行	
		1		5,079		
上層路盤工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	――――――				
		2.5				
表層仮舗装	m2	――――――				
		2.5				
道路撤去工（市道１号工） （舗装復旧時）	式	――――――	――――――――	――――――	種別行	
		1		46,875		
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	――――――				
		10.20				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	――――――				
		56.1				
殻運搬処理 【12.0km以下、投棄料有り】	m3	――――――				
		2.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
道路復旧工（市道１号工） （舗装復旧時）	式	―――――	―――――――	―――――	種別行	
		1		101,792		
不陸整正（補足材あり） 【再生粒度調整砕石RM-30、平均ｔ=3cm】	m2	―――――				
		56.1				
表層(車道･路肩部)	m2	―――――				
		56.1				
区画線工 実線･15cm	m	―――――				
		22.00				
仮設工	式	1		107,743,800	工種行	
		1		106,224,500		
電力設備工	式	1		10,010,000	種別行	
電力設備工	式	1				
防音工	式	1		75,053,800	種別行	
仮設防音ﾊｳｽ	式	1				
仮設防音工基礎	式	1				
仮設防音工換気照明設備	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
交通管理工	式	1		22,680,000	種別行	
		1		20,720,000		
交通誘導警備員	式	1				
		1				
交通管理工 【一時中止期間費用】	式	―――――	―――――――	―――――	種別行	
		1		440,700		
交通誘導警備員 【一時中止期間】	式	―――――				
		1				
直接工事費	式	1		2,998,454,527		
		1		3,028,772,046		
(処分費等)	式	1		419,947,327		
		1		429,589,973		
共通仮設費	式	1		178,807,788		
		1		180,145,108		
共通仮設費	式	1		48,734,788		
		1		48,813,108		
運搬費	式	1		23,874,000		
		1		23,952,320		
準備費	式	1		594,158		
事業損失防止施設費	式	1		3,154,570		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
役務費	式	1		6,660,160		
技術管理費	式	1		3,501,900		
イメージアップ(率計上)	式	1		10,950,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		130,073,000		
		1		131,332,000		
純工事費	式	1		3,177,262,315		
		1		3,208,917,154		
現場管理費	式	1		710,675,000		
		1		717,437,000		
工事原価	式	1		3,887,937,315		
		1		3,926,354,154		
一般管理費等	式	1		260,485,418		
		1		262,620,118		
工事価格	式	1		4,148,422,000		
		1		4,188,974,000		
消費税相当額	式	1		336,267,720		
		1		340,322,920		
設計価格	式	1		4,484,689,720		
		1		4,529,296,920		