

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表()表 項()号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GK2006-4C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉朝日2・3丁目、楠葉美咲3丁目、楠葉並木2丁目、南楠葉1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第69工区楠葉雨水貯留管整備工事						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		2,817,654,680	費目行	
				1		2,998,454,527		
	管きょ工(泥土圧式シールド工法, 仕上がり内径5,000mm)		式	1		2,304,170,786	工種行	
				1		2,491,266,967		
	一次覆工		式	1		2,127,479,266	種別行	
				1		2,314,510,144		
		シールド機本体(エレクターを含む)	式	1				
		セグメント	式	1				
		覆工セグメント【昼夜間施工】	m	1,011.42				
		機械器具損料	式	1				
		天井クレーン	式	1				
		空伏セグメント	m	2.89				
		発生土処理	m3	25,718				
				34,816				
		裏込材	式	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			添加材	式	1				
			継手ボックス充填工及びコーキング工	式	1		19,961,000	種別行	
					1		19,921,000		
			継手ボックス充填	式	1				
			コーキング	式	1				
					1				
			二次覆工	式	1		1,792,388	種別行	
					1		1,881,588		
			コンクリート	m3	28				
					30				
			鉄筋	t	0.8				
			型枠	m2	49.0				
					51.2				
			足場	掛m2	43.7				
					45.1				
			支保	空m3	109				
					114				
			仮設備工(シート)	式	1		59,418,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			発進坑口	箇所	1				
			到達坑口	箇所	1				
			支圧壁工	箇所	1				
			立坑内作業床	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機発進用受台	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機据付	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機解体残置	箇所	1				
			ｼｰﾙﾄﾞ機仮発進(仮組セメントと仮支保工併用)	箇所	1				
			後続台車設備	箇所	1				
			鏡切り(発進坑口)	箇所	1				
			鏡切り(到達坑口)	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			軌条設備	式	1				
			坑内設備工【昼夜間施工】	式	1		12,467,400	種別行	
			配管設備	式	1				
			換気設備	式	1				
			通信配線設備	式	1				
			立坑設備工	式	1		3,760,200	種別行	
			立坑クレーン設備	箇所	1				
			土砂搬出設備	箇所	1				
			立坑内仮設階段【発進立坑】	箇所	1				
			立坑内仮設階段【到達立坑】	箇所	1				
			坑外設備工	式	1		6,164,932	種別行	
					1		6,171,035		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			仮囲い門扉 【発進立坑、到達立坑】	箇所	2				
			仮囲い 【発進立坑】	m	187.00				
					187.00				
			仮囲い 【到達立坑】	m	141.10				
					141.10				
			裏込注入設備	箇所	1				
			添加材注入設備	箇所	1				
	ｼｰﾙﾄﾞ	水替工		式	1		3,227,000	種別行	
					1		3,237,000		
	ｼｰﾙﾄﾞ	水替		式	1				
					1				
		補助地盤改良工		式	1		69,900,000	種別行	
		薬液注入		式	1				
		高圧噴射攪拌		式	1				
管きょ工	L=0.00m	(開削)(φ400mm) 【夜間施工】		式	1		9,454,560	工種行	
					1		0		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管路土工		式	1		4,476,614	種別行	
					1		0		
		管路掘削		m3	425				
					0				
		管路埋戻		m3	215				
					0				
		発生土処理【夜間】 仮置き(ｼｰﾙﾄﾞ発進基地)		m3	342				
					0				
		発生土処理【昼間】		m3	342				
					0				
		廃路盤材処理		m3	82				
					0				
		管布設工		式	1		2,090,987	種別行	
					1		0		
		硬質塩化ビニル管 呼び径400mm		m	169.45				
					0				
		マンホール用可とう性継手設置工 【VU、φ400mm】		箇所	5				
					0				
		管基礎工		式	1		584,281	種別行	
					1		0		
		砂基礎		m	168.77				
					0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管路土留工		式	1		1,842,341	種別行	
					1		0		
		700mm板土留 矢板長=2.5m (深さ2.5m以下)		m	171.70				
					0				
		開削水替工		式	1		169,337	種別行	
					1		0		
		開削水替		式	1				
					1				
		放流口接続工		式	1		291,000	種別行	
					1		0		
		放流口接続		箇所	1				
					0				
	管きょ工(圧送)(φ350mm) 【夜間施工】 L=12.51m			式	1		1,884,984	工種行	
					1		3,090,642		
		管路土工		式	1		151,318	種別行	
					1		175,730		
		管路掘削		m3	12				
					14				
		管路埋戻		m3	10				
					11				
		発生土処理 【夜間】 仮置き(シールド発進基地)		m3	11				
					12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			発生土処理【昼間】	m3	11				
					12				
			廃路盤材処理	m3	1				
					2				
		管布設工		式	1		1,692,000	種別行	
					1		2,783,000		
		管工		式	1				
					1				
		管路土留工		式	1		41,666	種別行	
					1		12,212		
		アルミ矢板土留 矢板長=2.0m（深さ2.0m以下）		m	7.54				
					2.21				
		開削水替工		式				種別行	
					1		119,700		
		開削水替		式					
					1				
	特殊マンホール工			式	1		44,897,269	工種行	
					1		46,233,117		
		躯体工【No.2】		式	1		13,879,797	種別行	
					1		14,255,645		
		No.2特殊人孔		箇所	1				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		躯体工【No. 1】		式	1		29,670,000	種別行	
					1		30,630,000		
		No. 1特殊人孔		箇所	1				
					1				
		空気抜きマンホール工【No. 2】		式	1		736,968	種別行	
		空気抜きマンホール		箇所	1				
		空気抜き管		m	2.40				
		空気抜きマンホール工【No. 1】		式	1		610,504	種別行	
		管路掘削		m3	17				
		管路埋戻		m3	12				
		発生土処理		m3	5				
		アルミ矢板土留 矢板長=3.0m（深さ3.0m以下）		m	2.00				
		空気抜きマンホール		箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			空気抜き管	m	2.40				
	組立マンホール工		【夜間施工】	式	1		560,298	工種行	
					1		177,500		
	組立マンホール工			式	1		560,298	種別行	
					1		177,500		
			組立マンホール設置工 1号(内径900mm)	箇所	3				
					1				
	発進立坑工		【No.2発進立坑】	式	1		180,216,048	工種行	
					1		181,079,048		
	立坑土工			式	1		36,950,641	種別行	
			立坑掘削	m3	726				
			立坑掘削	m3	2,586				
			立坑埋戻	m3	2,663				
			発生土処理	m3	490				
			発生土処理	m3	2,586				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			発生土処理	m3	236				
			立坑基礎	式	1		779,712	種別行	
			基礎コンクリート	m3	37				
			基礎碎石	m2	122.4				
			地中連続壁工	式	1		82,495,695	種別行	
			ガイト溝掘削	m3	47				
			発生土処理	m3					
			発生土処理	m3	47				
			ガイト定規設置撤去	m	46.80				
			定規材損料	式	1				
			混練材 (連続地中壁用)	m3	1,090				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			プラント設置撤去	基	1				
			連続地中壁工	式	1				
			消耗部品費	式	1				
			発生泥土運搬	m3	882				
			応力材	t	228.5				
			立坑水替工	式	1		1,545,000	種別行	
			立坑水替	式	1				
			仮設工	式	1		56,290,000	種別行	
					1		57,130,000		
			切梁・腹起設置撤去	式	1				
					1				
			立坑上部撤去工	式	1		256,000	種別行	
			立坑上部撤去	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		路面覆工		式	1		1,899,000	種別行	
					1		1,922,000		
		覆工板		式	1				
					1				
	到達立坑工	立坑工		式	1		106,617,447	工種行	
	【No. 1到達立坑】								
		立坑土工		式	1		8,229,374	種別行	
		立坑掘削		m3	350				
		立坑掘削		m3	1,071				
		立坑埋戻		m3	10				
		発生土処理		m3	350				
		発生土処理		m3	1,071				
		立坑基礎		式	1		379,184	種別行	
		基礎コンクリート		m3	18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基礎碎石	m2	59.4				
		地中	連続壁工	式	1		80,077,789	種別行	
			ガレージ溝掘削	m3	34				
			発生土処理	m3	34				
			ガレージ定規設置撤去	m	33.60				
			定規材損料	式	1				
			混練材 (先行削孔工用)	m3	442				
			混練材 (連続地中壁用)	m3	702				
			プレート設置撤去	基	1				
			先行削孔	式	1				
			連続地中壁	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			消耗部品費	式	1				
			発生泥土運搬	m3	661				
			応力材	t	155.9				
			立坑水替工	式	1		705,100	種別行	
			立坑水替	式	1				
			仮設工	式	1		16,920,000	種別行	
			切梁・腹起設置撤去	式	1				
			立坑上部撤去工	式	1		306,000	種別行	
			立坑上部撤去	式	1				
一次造成 ヤード造成	工【発進立坑】			式	1		8,658,773	工種行	
					1		8,812,773		
			歩道改築工	式	1		73,320	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			歩道改築 【昼間施工】	式	1				
			公園施設撤去移設工	式	1		864,236	種別行	
			ベンチ撤去	基	3				
			ベンチ移設(流用)	基	3				
			照明灯撤去	基	1				
			照明電線撤去	m	51.50				
			照明灯仮移設	基	1				
			照明電線新設（仮移設用）	m	95.00				
			車椅子用スロープ 撤去	式	1				
			車椅子用スロープ 仮移設	式	1				
			園路撤去移設工	式	1		1,770,900	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			園路撤去	式	1				
			園路仮移設	式	1				
			樹木伐採工	式	1		1,503,960	種別行	
					1		1,657,960		
			樹木伐採抜根処分	式	1				
					1				
			樹木ます撤去	箇所	9				
			樹木移植工	式	1		246,900	種別行	
			樹木移植工	式	1				
			樹木植栽工	式	1		329,780	種別行	
			高木植栽工	式	1				
			中低木植栽工	式	1				
			ヤード造成工	式	1		3,869,677	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			盛土	m3	1,057				
一次造成 ヤード造成	造成工	【到達立坑】		式	1		11,994,894	工種行	
					1		14,191,894		
		歩道改築工		式	1		310,312	種別行	
		歩道改築	【夜間施工】	式	1				
		横断防止柵撤去	【夜間施工】	m					
		横断防止柵撤去		m	15.00				
		植樹ます撤去		箇所	2				
	給水管設置工			式	1		101,260	種別行	
		管路掘削		m3	4.5				
		管路埋戻		m3	4.5				
		発生土処理		m3					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			廃路盤材処理	m3					
			管工	式	1				
		公園	施設撤去移設工	式	1		2,355,840	種別行	
			ベンチ撤去	基	4				
			スツール撤去	基	23				
			トリス撤去	基	2				
			照明灯撤去	基	1				
			照明電線撤去	m	54.16				
			水飲み場撤去	基	1				
			ベンチ移設	基	4				
			照明灯仮移設	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			照明電線新設（仮移設用）	m	78.68				
			水飲み場移設	基	1				
		公園	遊具撤去移設工	式	1		3,228,840	種別行	
			遊具撤去 ブランコ	基	1				
			遊具撤去 すべり台	基	1				
			遊具撤去 砂場	箇所	1				
			遊具移設 ブランコ(安全柵及びマット含む)	基	1				
			遊具移設 すべり台	基	1				
			遊具移設 砂場	箇所	1				
			排水構造物工	式	1				
			樹木伐採工	式	1		1,729,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			樹木伐採抜根処分	式	1				
			引込柱撤去移設工	式	1		67,100	種別行	
			電気用引込柱撤去	本	1				
			電気用引込柱建柱	本	1				
		ヤード	造成工	式	1		4,202,542	種別行	
					1		6,399,542		
			園内舗装撤去	m2	135.4				
			切土	m3	83				
			盛土	m3	488				
			石材縁石撤去	m	44.50				
			レガ積み撤去	m	12.55				
			境界ブロック撤去	m	4.70				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			大型土のう設置	袋	87				
			立入防止柵撤去	m	25.80				
			汚濁水拡散防止フェンス設置	式	-----				
					1				
二次造成工【発進立坑】 公園復旧				式	1		14,634,369	工種行	
					1		13,323,569		
			歩道復元工	式	1		86,650	種別行	
			歩道復元 【昼間施工】	式	1				
			公園施設復旧工	式	1		643,684	種別行	
			移設ベンチ撤去	基	3				
			ベンチ復元(流用)	基	3				
			移設照明灯撤去	基	1				
			移設照明電線撤去	m	95.00				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			照明灯復元	基	1				
			照明電線新設	m	51.50				
			仮車椅子用スロープ 撤去	式	1				
			車椅子用スロープ 復元	式	1				
			園路復旧工	式	1		1,211,700	種別行	
			仮園路撤去	式	1				
			園路復元	式	1				
			樹木植栽工	式	1		7,774,341	種別行	
					1		6,463,541		
			高木植栽(ｸｴｲ)	本	16				
					15				
			高木植栽(ｷﾅｼﾞ)	本	8				
					5				
			高木植栽(ｷﾅｼﾞ)	本	7				
					2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			高木植栽(メタコイ)	本	4				
					1				
			高木植栽(チノギ)	本	1				
			高木植栽(イチヨウ)	本	1				
			高木植栽(ユリノギ)	本	1				
			中低木植栽(ヒラトツツジ)	本	2				
			中低木植栽(シャリンバイ)	本	11				
			中低木植栽(アベリア)	本	1				
			中低木植栽(キンモクセイ)	本	1				
			中低木植栽(ナテン)	本	1				
			樹木ます復元	箇所	5				
					9				
			地被類植栽工（発進）	式	1		1,249,147	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			張芝工(高麗芝)	m2	1,247.9				
		公園	造成工	式	1		3,668,847	種別行	
			盛土撤去	m3	1,057				
	二次造成工【到達立坑】 公園復旧			式	1		20,564,687	工種行	
					1		20,612,917		
		歩道	復元工	式	1		371,130	種別行	
			歩道復元 【夜間施工】	式	1				
			横断防止柵復旧 【夜間施工】	m	15.00				
		公園	施設復旧工	式	1		2,446,270	種別行	
			仮移設ベンチ撤去	基	4				
			移設照明灯撤去	基	1				
			仮水飲み場撤去	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ベンチ復元	基	4				
			スツール復元	基	23				
			トリス復元	基	2				
			照明灯復元	基	1				
			照明電線新設	m	54.16				
			水飲み場復元	基	1				
		公園	遊具組立設置工	式	1		382,390	種別行	
			移設遊具撤去 ブランコ(マット含む)	基	1				
			移設遊具撤去 すべり台(マット含む)	基	1				
			移設遊具撤去 砂場	箇所	1				
			遊具復元(再使用) ブランコ(安全柵及びマット含む)	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			遊具復元（再使用） すべり台（マット含む）	基	1				
			遊具復元（再使用） 砂場	箇所	1				
		樹木植栽工		式	1		12,175,764	種別行	
		高木植栽（クスノキ）		本	17				
		高木植栽（シラカシ）		本	13				
		高木植栽（モミジバフウ）		本	11				
		高木植栽（キンモクセイ）		本	4				
		高木植栽（サルスベリ）		本	1				
		高木植栽（プラタナス）		本	1				
		中低木植栽（ユキナギ）		本	7				
		中低木植栽（トベラ）		本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			中低木植栽(イツゲ)	本	2				
			中低木植栽(ムクゲ)	本	1				
			中低木植栽(ヘデラ)	本	2				
		公園	造成工	式	1		5,189,133	種別行	
					1		5,237,363		
			園内舗装復旧	m2	135.4				
			盛土	m3	83				
			切土	m3	488				
			石材縁石復旧	m	47.06				
			いガ縁石復旧	m	12.55				
			大型土のう撤去	袋	87				
			立入防止柵設置	m	25.80				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			汚濁水拡散防止フェンス撤去	式	-----				
					1				
	開削部付帯工			式	1		4,676,765	工種行	
	【夜間施工】				1		5,304,853		
		道路撤去工		式	1		482,577	種別行	
		(管路施工時)			1		350,520		
		舗装版切断		m	343.40				
		アスファルト舗装版 As:15cm以下			372.20				
		舗装版破碎		m2	206.0				
		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り			142.6				
		殻運搬処理		m3	21				
		【12.0km以下、投棄料有り】			6				
		道路復旧工 (市道4号工)		式	-----			種別行	
		(管路施工時)			1		334,202		
		上層路盤工(歩道部)		m2	-----				
		再生粒度調整碎石RM-30			127.9				
		表層(歩道部)仮舗装		m2	-----				
					127.9				
		道路復旧工 (市道3号工)		式	1		1,432,524	種別行	
		(管路施工時)			1		102,223		
		下層路盤工(車道・路肩部)		m2	206.0				
		再生粒度調整碎石RM-30			14.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			上層路盤工(車道・路肩部) HMS25(厚15cm)、RC30(厚5cm)	m2	206.0				
					14.7				
			表層(車道・路肩部)仮舗装	m2	206.0				
					14.7				
		道路撤去工 (舗装復旧時)		式	1		906,695	種別行	
					1		632,116		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	195.72				
					79.10				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り		m2	546.1				
					537.2				
		殻運搬処理 【12.0km以下、投棄料有り】		m3	27				
		仮路盤掘削 すきとり厚 RC:5cm		m3	27				
					7				
		仮廃路盤材処理		m3	27				
					7				
		道路復旧工(市道4号工) (全路線)		式				種別行	
					1		1,202,971		
		不陸整正(補足材あり) 【再生粒度調整碎石RM-30、平均 t =3cm】		m2					
					401.3				
		表層(歩道部)		m2					
					401.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			点字シート	枚	-----				
					328				
		道路復旧工（市道3号工） （全路線）		式	1		1,838,737	種別行	
					1		498,919		
		不陸整正（補足材あり） 【水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25、平均 t =3cm】		m2	537.2				
					135.9				
		基層（車道・路肩部）		m2	530.8				
					135.9				
		表層（車道・路肩部）		m2	530.8				
					135.9				
		表層（歩道部）		m2	6.4				
					0				
		区画線工 実線・45cm		m	3.00				
					3.00				
		区画線工 実線・30cm		m	16.50				
					16.50				
		区画線工 実線・15cm		m	30.00				
					0				
		区画線工 破線・15cm		m	62.70				
					0				
		区画線工 矢印・15cm換算		m	42.03				
					9.15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線工 自転車専用レーン	式	-----				
					1				
			道路復旧工（市道1号工） （全路線）	式	1		16,232	種別行	
					1		0		
			不陸整正（補足材あり） 【水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25、平均 t =3cm】	m2	8.9				
					0				
			表層（車道・路肩部）	m2	8.9				
					0				
			電線管布設工	式	-----				
					1		2,183,902	種別行	
			管路掘削	m3	-----				
					104				
			管路埋戻	m3	-----				
					54				
			発生土処理【夜間】 仮置き（シルト・発進基地）	m3	-----				
					88				
			発生土処理【昼間】	m3	-----				
					88				
			廃路盤材処理	m3	-----				
					16				
			配管工	式	-----				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ハットホル設置工 【600*600*900mm】	箇所	----- 6				
			砂基礎	m	----- 170.50				
			放流口接続	式	----- 1				
	仮設工			式	1		109,323,800	工種行	
					1		107,743,800		
		電力設備工		式	1		10,010,000	種別行	
		電力設備工		式	1				
		防音工		式	1		75,163,800	種別行	
					1		75,053,800		
		仮設防音ハウス		式	1				
					1				
		仮設防音工基礎		式	1				
		仮設防音工換気照明設備		式	1				
		交通管理工		式	1		24,150,000	種別行	
					1		22,680,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員	式	1				
					1				
直接工事費				式	1		2,817,654,680		
					1		2,998,454,527		
			(処分費等)	式	1		260,962,961		
					1		419,947,327		
共通仮設費				式	1		176,987,546		
					1		178,807,788		
			共通仮設費	式	1		48,241,546		
					1		48,734,788		
			運搬費	式	1		23,874,000		
			準備費	式	1		98,820		
					1		594,158		
			事業損失防止施設費	式	1		3,156,666		
					1		3,154,570		
			役務費	式	1		6,660,160		
			技術管理費	式	1		3,501,900		
			イメージアップ(率計上)	式	1		10,950,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通仮設費(率計上)			式	1		128,746,000		
					1		130,073,000		
純工事費				式	1		2,994,642,226		
					1		3,177,262,315		
	現場管理費			式	1		703,430,000		
					1		710,675,000		
工事原価				式	1		3,698,072,226		
					1		3,887,937,315		
	一般管理費等			式	1		258,198,193		
					1		260,485,418		
工事価格				式	1		3,956,270,000		
					1		4,148,422,000		
	消費税相当額			式	1		316,501,600		
					1		336,267,720		
設計価格				式	1		4,272,771,600		
					1		4,484,689,720		