

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB8002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提大谷3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市管理道路						
工 事 名	招提大谷3丁目地内道路改良工事 (H29-29)						

土工 一式
舗装工 一式
排水構造物工 一式
撤去工 一式
立入り防止柵工 一式
仮設工 一式

施工延長 L=55.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

3, 700, 080 円

3, 426, 000 円

274, 080 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良				式	1		1,817,074	費目行	
	土工			式	1		125,001	工種行	
		掘削工		式	1		125,001	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	18.8				
		土砂運搬処理		m3	18.8				
	舗装工			式	1		249,115	工種行	
		舗装工		式	1		249,115	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下		m2	125.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	125.6				
	排水構造物工			式	1		822,284	工種行	
		排水構造物設置工		式	1		822,284	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			集水桝 600×600×800	箇所	3				
			集水桝 400×400×500	箇所	3				
			横断側溝設置工	m	4.2				
			暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10				
			U型側溝 据付けL補正無各種幅300*高300*長600mm制約	m	52.3				
			U型側溝 据付けL補正無各種幅180*高180*長600mm制約	m	1.8				
	撤去工			式	1		145,408	工種行	
		排水構造物撤去工		式	1		145,408	種別行	
			構造物とりこわし(Pu180・240撤去) 鉄筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策必要	m3	1.9				
			殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	1.9				
			土のう工 撤去	袋	509				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	立入り	防止柵工		式	1		291,666	工種行	
		立入り防止柵工		式	1		291,666	種別行	
		基礎ブロック(立入防止柵) 撤去		個	28				
		基礎ブロック(立入防止柵) 再利用設置		個	28				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去		m	52.8				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 再利用設置		m	52.8				
	仮設工			式	1		183,600	工種行	
		交通管理工		式	1		183,600	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費									
	共通仮設費(率分)			式	1		278,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費計							278,000		
純工事費							2,095,074		
現場管理費				式	1		753,000		
工事原価							2,848,074		
一般管理費等				式	1		578,603		
工事価格							3,426,000		
消費税相当額				%	8		274,080		
設計価格							3,700,080		