

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB7005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	中宮津田線道路補修工事 (その2) (H29-24)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=66.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,087,880 円 4,711,000 円 376,880 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		2,397,160	費目行	
	舗装工		式	1		2,063,725	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,063,725	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	46.1				
		道路打換(全層打換)一連 摺付無 上層路盤1層 As基層1層 表層 1000m2未満	m2	305.5				
		殻運搬処理 As殻	m3	30.6				
		残土処理 路盤材	m3	45.8				
	区画線工		式	1		54,363	工種行	
		区画線工	式	1		54,363	種別行	
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・15cm 制約著しく有 夜間有 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	49.7				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・20cm 制約著しく有 夜間有 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	66.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		279,072	工種行	
	交通管理工			式	1		279,072	種別行	
		交通誘導警備員B 著しい夜間(1.71)		人					
直接	工事費						2,397,160		
	共通仮設費(率分)			式	1		464,000		
共通	仮設費計						464,000		
純	工事費						2,861,160		
	現場管理費			式	1		1,106,000		
工事	原価						3,967,160		
	一般管理費等			式	1		743,952		
工事	価格						4,711,000		

