

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB6006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宗谷1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	宗谷第13号線						
工 事 名	宗谷第13号線道路補修工事 (H29-30)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式          仮設工 一式          施工延長L=82.8m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,853,440 円            3,568,000 円          285,440 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持	式	1		1,852,340	費目行	
舗装工	式	1		1,668,740	工種行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.4			1号代 価表	
舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	534.0			2号代 価表	
殻運搬処理 アスファルト殻	m <sup>3</sup>	26.7			3号代 価表	
不陸整正 補足材料有	m <sup>2</sup>	534.0			4号代 価表	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	534.0			5号代 価表	
仮設工	式	1		183,600	工種行	
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				1,852,340		
共通仮設費(率分)	式	1		304,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計				304,000		
純工事費				2,156,340		
現場管理費	式	1		821,000		
工事原価				2,977,340		
一般管理費等	式	1		591,078		
工事価格				3,568,000		
消費税相当額	%	8		285,440		
設計価格				3,853,440		