

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 29 年度	設計書番号	17DC0080-0C0					
施工場所	枚方市大字尊延寺2987-1地内						
路線・河川名	東部公園						
工事名	東部公園放送設備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>東部公園放送設備工事 施設整備 電気設備工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>19,523,160 円 18,077,000 円 1,446,160 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		9,977,943	費目行	
	電気設備工		式	1		9,865,743	工種行	
		作業土工	式	1		2,346	種別行	
		床掘り 【土砂 小規模】	m3	0.5				
		埋戻し 【小規模 土砂】	m3	0.3				
		埋戻し(場内敷き均し) 【小規模 土砂】	m3	0.2				
		放送設備工	式	1		9,296,930	種別行	
		放送設備一式 材工共 【公園内用・野球場用放送設備】	組	1				
		電線管路工	式	1		566,467	種別行	
		屋外露出配管敷設 【PF-S管 28mm】	m	41.0				
		屋外露出配管敷設 【PF-S管 22mm】	m	12.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
屋外露出配管敷設 【PF-S管 16mm】	m	82.8				
屋内転がし配線敷設 【EM-AE 3心1.2mm】	m	63.8				
屋内転がし配線敷設 【EM-S-5C-FB】	m	16.1				
屋内転がし配線敷設 【EM-MEES 1.25mm ² 3心】	m	16.1				
架線敷設 【EM-AE 3心1.2mm×8線】	径間	16				
架線敷設 【EM-S-5C-FB×2線】	径間	4				
架線敷設 【EM-MEES 1.25mm ² 3心×2線】	径間	4				
架線敷設 メッセンジャワイヤ 【JIS φ6G種めつき】	径間	2				
屋外管内配線新設 【EM-AE 3心1.2mm】	m	255.8				
屋外管内配線新設 【EM-S-5C-FB】	m	35.0				
屋外管内配線新設 【EM-MEES 1.25mm ² 3心】	m	74.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		プルボックス設置 【SUS 縦200*横200*奥行150mm】	個	2				
		プルボックス設置 【SUS 縦150*横150*奥行150mm】	個	3				
		プルボックス設置 【SUS 縦100*横100*奥行100mm】	個	4				
		壁貫通穴あけ 【機械使用】	箇所	1				
		架空線中継ポール 【鋼管ポール H=5m】	本	1				
	仮設工		式	1		112,200	工種行	
	交通管理工		式	1		112,200	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						9,977,943		
		共通仮設費(率分)	式	1		1,025,000		
共通仮設費計						1,025,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							11,002,943		
現場管理費				式	1		4,308,000		
工事原価							15,310,943		
一般管理費等				式	1		2,766,687		
工事価格							18,077,000		
消費税相当額				%	8		1,446,160		
設計価格							19,523,160		