

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17KK0007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘5-3-2 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	第四中学校貯留施設補修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施設整備</p> <p>貯留施設補修工 508.4m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 110.5m<sup>2</sup></p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,947,880 円</p> <p>9,211,000 円</p> <p>736,880 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		5,141,927		
	貯留施設補修工		式	1		3,388,461		
	作業土工		式	1		1,107,027		
		床掘り 土砂 小規模	m3	173				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	173				
	張	ンクリート工	式	1		2,281,434		
		基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 再生粒度調整碎石	m2	508.4				
		溶接金網設置工 5.0*150*150mm	m2	508.4				
		目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	5.9				
		型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2.3				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m3	51				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリート金ごて仕上げ	m2	508.4				
		底部勾配モルタル 1:3	式	1				
	舗装工		式	1		679,271		
	作業土工		式	1		285,450		
		床掘り 土砂 小規模	m3	33				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	33				
	舗装工		式	1		393,821		
		路盤工 2層 【路盤材RM30 小型車 厚25cm】	m2	110.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	110.5				
	付帯工		式	1		584,595		
	既設	コンクリート撤去工	式	1		258,920		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	m3	8				
		殻運搬処理 【9.0km、投棄料有り】	m3	8				
		管内洗浄工 φ150・φ200・φ250	式	1		104,490		
		洗浄 高压洗浄車4t、給水車4t	式	1				
		清掃 強力吸引車4t	m3	1.0				
		土砂処分 強力吸引車4t L=6.8km	m3	0.8				
		側溝内清掃工	式	1		155,911		
		側溝清掃(人力清掃) 有蓋鋼蓋	m	112.1				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	4				
		洗浄 高压洗浄車4t、給水車4t	式	1				
		除草抜根工	式	1		51,570		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		除草 人力	式	1				
		抜根 人力	式	1				
		鉄蓋調整工	式	1		13,704		
		仕切弁鉄蓋調整 φ250mm	個	2				
		汚水人孔鉄蓋調整 φ600mm	箇所	1				
	仮設工		式	1		489,600		
		交通誘導警備員	式	1		489,600		
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費						5,141,927		
		準備費	式	1		43,847		
	共通仮設費(積上分計)					43,847		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設	費(率分)	式	1		536,000		
共通	仮設	費計					579,847		
純	工事	費					5,721,774		
	現場	管理	費	式	1		2,145,000		
工事	原価						7,866,774		
	一般	管理	費等	式	1		1,344,272		
工事	価格						9,211,000		
	消費	税相	当額	%	8		736,880		
設計	価格						9,947,880		