

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB8002-1C0					
施工場所	枚方市 招提大谷3丁目 地内						
路線・河川名	市管理道路						
工事名	招提大谷3丁目地内道路改良工事(H29-29)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 撤去工 一式 立入り防止柵工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=55.0m	土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 撤去工 一式 立入り防止柵工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=55.0m
設 計 金 額 (内 訳)	3,700,080 円	3,815,640 円
工 事 価 格	3,426,000 円	3,533,000 円
消 費 税 等 相 当 額	274,080 円	282,640 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,551,040 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,288,000 円 消費税等相当額 263,040 円	変更契約金額 (税込み) 3,661,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,390,000 円 消費税等相当額 271,200 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	式	1		1,817,074	費目行	
		1		1,872,324		
土工	式	1		125,001	工種行	
掘削工	式	1		125,001	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	18.8				
土砂運搬処理	m3	18.8				
舗装工	式	1		249,115	工種行	
舗装工	式	1		249,115	種別行	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	125.6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	125.6				
排水構造物工	式	1		822,284	工種行	
		1		806,134		
排水構造物設置工	式	1		822,284	種別行	
		1		806,134		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水桝 600×600×800	箇所	3				
集水桝 400×400×500	箇所	3				
横断側溝設置工	m	4.2				
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10				
		0				
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m					
		20				
U型側溝 据付けL補正無各種幅300*高300*長600mm制約	m	52.3				
U型側溝 据付けL補正無各種幅180*高180*長600mm制約	m	1.8				
撤去工	式	1		145,408	工種行	
排水構造物撤去工	式	1		145,408	種別行	
構造物とりこわし(Pu180・240撤去) 鉄筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策必要	m3	1.9				
殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	1.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう工 撤去	袋	509				
立入り防止柵工	式	1		291,666	工種行	
立入り防止柵工	式	1		291,666	種別行	
基礎ブロック(立入り防止柵) 撤去	個	28				
基礎ブロック(立入り防止柵) 再利用設置	個	28				
金網(フェンス)・支柱(立入り防止柵) 撤去	m	52.8				
金網(フェンス)・支柱(立入り防止柵) 再利用設置	m	52.8				
仮設工	式	1		183,600	工種行	
		1		255,000		
交通管理工	式	1		183,600	種別行	
		1		255,000		
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				1,817,074		
				1,872,324		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		278,000		
		1		287,000		
共通仮設費計				278,000		
				287,000		
純工事費				2,095,074		
				2,159,324		
現場管理費	式	1		753,000		
		1		777,000		
工事原価				2,848,074		
				2,936,324		
一般管理費等	式	1		578,603		
		1		596,845		
工事価格				3,426,000		
				3,533,000		
消費税相当額	%	8		274,080		
		8		282,640		
設計価格				3,700,080		
				3,815,640		