

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 変 更 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB7005-1C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	中宮津田線道路補修工事（その2）（H29-24）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=66.0m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=66.0m
設 計 金 額 (内 訳)	5,087,880 円	5,451,840 円
工 事 価 格	4,711,000 円	5,048,000 円
消 費 税 等 相 当 額	376,880 円	403,840 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	変更契約金額 (税込み) (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 消費税等相当額
	4,478,760 円 4,147,000 円 331,760 円	4,798,440 円 4,443,000 円 355,440 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持				式	1		2,397,160	費目行	
					1		2,429,773		
	舗装工			式	1		2,063,725	工種行	
					1		1,538,194		
		舗装打換え工		式	1		2,063,725	種別行	
					1		1,538,194		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	46.1				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2					
					17.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 100mm 再生密粒度アスコン(20) 無し		m2					
					17.0				
		道路打換(全層打換)一連 摺付無 上層路盤1層 As基層1層 表層 1000m2未満		m2	305.5				
					0				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 4000m2以下 基層 50mm 表層 50mm		m2					
					305.5				
		クラック防止シート張		m					
					95.0				
		クラック防止シート(材料費) 幅50cm*長15m		m					
					95.0				
		殻運搬処理 As殻		m3	30.6				
					1.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬処理 As殻（切削）	m3	-----				
					30.6				
			残土処理 路盤材	m3	45.8				
					0				
	区画線工			式	1		54,363	工種行	
	区画線工			式	1		54,363	種別行	
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・15cm 制約着しく有 夜間有 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	49.7				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・20cm 制約着しく有 夜間有 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	66.0				
	仮設工			式	1		279,072	工種行	
					1		837,216		
	交通管理工			式	1		279,072	種別行	
					1		837,216		
			交通誘導警備員B 著しい夜間(1.71)	人					
直接工事費							2,397,160		
							2,429,773		
	共通仮設費(率分)			式	1		464,000		
					1		525,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設費計						464,000		
							525,000		
純工事費							2,861,160		
							2,954,773		
	現場管理費			式	1		1,106,000		
					1		1,252,000		
工事原価							3,967,160		
							4,206,773		
	一般管理費等			式	1		743,952		
					1		841,923		
工事価格							4,711,000		
							5,048,000		
	消費税相当額			%	8		376,880		
					8		403,840		
設計価格							5,087,880		
							5,451,840		