

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 変 更 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB6006-1C0					
施 工 場 所	枚方市 宗谷1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	宗谷第13号線						
工 事 名	宗谷第13号線道路補修工事 (H29-30)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=82.8m	舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=82.8m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3,853,440 円 3,568,000 円 285,440 円	4,305,960 円 3,987,000 円 318,960 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,384,720 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,134,000 円 消費税等相当額 250,720 円	変更契約金額 (税込み) 3,782,160 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,502,000 円 消費税等相当額 280,160 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		1,852,340	費目行	
		1		2,123,852		
舗装工	式	1		1,668,740	工種行	
		1		1,940,252		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.4			1号代 価表	
舗装版破碎積込	m2	534.0			2号代 価表	
殻運搬処理 アスファルト殻	m3	26.7			3号代 価表	
		53.4				
不陸整正 補足材料有	m2	534.0			4号代 価表	
		0				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	-----			5号代 価表	
		534.0				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	534.0			6号代 価表	
仮設工	式	1		183,600	工種行	
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				1,852,340		
				2,123,852		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		304,000		
		1		330,000		
共通仮設費計				304,000		
				330,000		
純工事費				2,156,340		
				2,453,852		
現場管理費	式	1		821,000		
		1		892,000		
工事原価				2,977,340		
				3,345,852		
一般管理費等	式	1		591,078		
		1		642,040		
工事価格				3,568,000		
				3,987,000		
消費税相当額	%	8		285,440		
		8		318,960		
設計価格				3,853,440		
				4,305,960		