

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB9007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘8丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	新香里南線						
工 事 名	新香里南線道路補修工事 (H29-31)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>路側工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,798,680 円 7,221,000 円 577,680 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		3,541,104	費目行	
	路側工		式	1		1,391,314	工種行	
		作業土工	式	1		134,411	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	19.0				
		埋戻し (流用) 小規模 土砂	m3	6.1				
		土砂等運搬処分 (廃路盤材)	m3	12.2				
		縁石工	式	1		180,002	種別行	
		歩車道境界ブロック 縁石① (マウントアップ形式) 設置 (150/170*200*600) 砕石有り 18-8-25(高炉) 養生有り	m	27.8				
		歩車道境界ブロック 縁石② (背面が植栽帯部) 設置 (150/170*200*600) 砕石有り 18-8-25(高炉) 養生有り	m	6.8				
		歩車道境界ブロック 縁石③ (車両出入口部) 設置 (180/190*100*600) 砕石無し 均し基礎コンクリート不要	m	1.2				
		街渠工	式	1		425,094	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		街渠① (一般部・車両出入口部)	m	72.4				
		街渠② (歩道切下げ部)	m	3.0				
		街渠③ (すりつけ部)	m	3.0				
		植栽帯工	式	1		82,579	種別行	
		植栽帯(境界 植樹帯根固め) 設置(150*150*600) 砕石無し 18-8-25(高炉) 養生有り	m	17.6				
		仮復旧工	式	1		191,766	種別行	
		上層路盤 125mm超150mm以下 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m ²	39.2				
		仮路盤工 t=50mm 1層 再生粒度調整砕石30 ⁰ mm	m ²	39.2				
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m ²	22.7				
		表層(車道・路肩部) (仮舗装) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m ²	39.2				
		表層(歩道部) (仮舗装) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m ²	22.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物撤去工	式	1		377,462	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	123.8				
		舗装版破碎積込	m ²	61.9				
		歩車道境界ブロック撤去 縁石① 処分	m	27.8				
		歩車道境界ブロック撤去 縁石② 処分	m	6.8				
		歩車道境界ブロック撤去 縁石③ 処分	m	1.2				
		植栽帯ブロック撤去 処分	m	17.6				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m ³ 以上 制約無 夜間無 対策不要	m ³	10.5				
		除根(伐木除根)・運搬	m ²	41.0				
		殻運搬処理 As塊	m ³	4.6				
		殻運搬処理 コンクリート二次製品	m ³	1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 Co塊	m3	10.6				
	舗装工		式	1		1,581,743	工種行	
	舗装工		式	1		1,148,477	種別行	
		不陸整正 補足材料有 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m2	283.3				
		不陸整正 補足材料有 再生粒度調整碎石30~0mm	m2	84.1				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	318.6				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	3.9				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	318.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	3.9				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	84.1				
	構造物取壊し		式	1		433,266	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	97.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	318.6				
		舗装版破碎積込	m2	88.0				
		床掘り(仮路盤材) 土砂 小規模	m3	2.0				
		殻運搬処理 As塊	m3	32.8				
		土砂等運搬処分 (廃路盤材)	m3	2.0				
	区画線工		式	1		51,852	工種行	
	区画線工		式	1		51,852	種別行	
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・20cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	36.2				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	7.2				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	37.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	36.7				
	仮設工		式	1		516,195	工種行	
		敷き鉄板設置・撤去工	式	1		6,195	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm	枚	7				
		鋼板賃料 22*914*1829	枚	7				
		交通管理工	式	1		510,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接	工事費					3,541,104		
		共通仮設費(率分)	式	1		742,000		
共通	仮設費計					742,000		
純	工事費					4,283,104		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		1,768,000		
工事	原価						6,051,104		
	一般	管理費等		式	1		1,170,677		
工事	価格						7,221,000		
	消費	税相当額		%			577,680		
設計	価格						7,798,680		