

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB3008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上5丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	菊丘山之上線						
工 事 名	菊丘山之上線道路補修工事 (H29-28)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=103.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,704,720 円 7,134,000 円 570,720 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		3,495,235	費目行	
	舗装工		式	1		3,201,865	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,201,865	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	151.3				
		舗装版破碎積込	m ²	635.9				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	635.9				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m ²	635.9				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m ²	635.9				
		殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m ³	63.6				
	区画線工		式	1		38,370	工種行	
		区画線工	式	1		38,370	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	78.6				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	11.5				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 黄 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	2.4				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	16.2				
	仮設工		式	1		255,000	工種行	
	交通管理工		式	1		255,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						3,495,235		
		共通仮設費(率分)	式	1		733,000		
共通仮設費計						733,000		
純工事費						4,228,235		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1		1,748,000		
工事原価				5,976,235		
一般管理費等	式	1		1,158,169		
工事価格				7,134,000		
消費税相当額	%			570,720		
設計価格				7,704,720		