

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB3009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	渚星ヶ丘線						
工 事 名	渚星ヶ丘線道路補修工事 (H29-35)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=125.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,504,920 円 6,949,000 円 555,920 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持			式	1		3,396,532	費目行	
	舗装工		式	1		3,016,943	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,016,943	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	138.5				
		舗装版破碎積込	m ²	590.0				
		不陸整正 補足材料有 39mm以上44mm未満 水硬性粒度調整鉄鋼 スラグ	m ²	590.0				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m ²	590.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m ²	590.0				
		殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m ³	59.0				
	区画線工		式	1		175,589	工種行	
		区画線工	式	1		175,589	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・15cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	62.6				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	152.1				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 黄 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	125.1				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	25.4				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	98.5				
	仮設工		式	1		204,000	工種行	
	交通管理工		式	1		204,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						3,396,532		
		共通仮設費(率分)	式	1		715,000		
共通仮設費計						715,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				4,111,532		
現場管理費	式	1		1,705,000		
工事原価				5,816,532		
一般管理費等	式	1		1,132,738		
工事価格				6,949,000		
消費税相当額	%			555,920		
設計価格				7,504,920		