

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB7007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮山戸町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮中央線 他						
工 事 名	中宮中央線他道路補修工事 (H29-32)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=94.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,013,360 円 4,642,000 円 371,360 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持			式	1		2,273,951	費目行	
	舗装工		式	1		2,125,866	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,125,866	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	151.5				
		道路打換え(舗装打換え)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	434.7				
		殻運搬処理 As殻	m3	43.5				
	区画線工		式	1		56,285	工種行	
		区画線工	式	1		56,285	種別行	
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	15.4				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	43.3				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 制約無 夜間無 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	24.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間 無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	16.3				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間 無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	24.1				
	仮設工			式	1		91,800	工種行	
		交通管理工		式	1		91,800	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接	工事費						2,273,951		
	共通	仮設費(率分)		式	1		475,000		
共通	仮設費計						475,000		
純	工事費						2,748,951		
	現場	管理費		式	1		1,132,000		
工事	原価						3,880,951		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		761,301		
工事	価格						4,642,000		
	消費	税	相当額	%	8		371,360		
設計	価格						5,013,360		