

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB3010-0C0					
施工場所	枚方市 長尾元町3丁目 地内						
路線・河川名	長尾元町第7号線						
工事名	長尾元町第7号線道路補修工事 (H29-36)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式        区画線工 一式        仮設工 一式          施工延長 L=102.7m</p>
<p>設 計 金 額        (内 訳)        工 事 価 格        消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,213,000 円          2,975,000 円        238,000 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	式	1		1,465,081	費目行	
舗装工	式	1		1,367,784	工種行	
切削オーバーレイ工	式	1		1,367,784	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.5				
切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	613.4				
殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m3	30.7				
区画線工	式	1		15,697	工種行	
区画線工	式	1		15,697	種別行	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	9.6				
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	2.5				
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 白 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	19.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1		81,600	工種行	
交通管理工	式	1		81,600	種別行	
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				1,465,081		
共通仮設費(率分)	式	1		303,000		
共通仮設費計				303,000		
純工事費				1,768,081		
現場管理費	式	1		722,000		
工事原価				2,490,081		
一般管理費等	式	1		485,834		
工事価格				2,975,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額	%			238,000		
設計価格				3,213,000		