

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB5001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 小倉東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	甲斐田三栗線						
工 事 名	甲斐田三栗線道路補修工事 (H30-1)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=215.0m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13,473,000 円 12,475,000 円 998,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		6,223,731	費目行	
	舗装工			式	1		5,856,150	工種行	
		舗装打換え工		式	1		5,856,150	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	235.9				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上		m2	1,344.1				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	1,344.1				
		殻運搬処理 掘削As		m3	134.4				
	区画線工			式	1		112,581	工種行	
		区画線工		式	1		112,581	種別行	
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・15cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無		m	107.5				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・30cm 白 制約無 夜間無 排水無 未 供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無		m	37.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 黄 制約無 夜間無 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	2.6				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 白 制約無 夜間無 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	2.5				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 白 制約無 夜間 無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	42.2				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 黄 制約無 夜 間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	48.9				
	仮設工			式	1		255,000	工種行	
		交通管理工		式	1		255,000	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費							6,223,731		
	共通仮設費(率分)			式	1		1,284,000		
共通仮設費計							1,284,000		
純工事費							7,507,731		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		3,055,000		
工事	原価						10,562,731		
	一般	管理費等		式	1		1,913,268		
工事	価格						12,475,000		
				%	8		998,000		
設計	価格						13,473,000		