

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB7001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾元町6丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線道路補修工事 (H30-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=197.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>10,128,240 円 9,378,000 円 750,240 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		4,594,935	費目行	
	舗装工		式	1		4,168,207	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		4,168,207	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20.3				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置撤去必要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	1,506.5				
		殻運搬処理 As殻	m3	75.3				
	区画線工		式	1		304,328	工種行	
		区画線工	式	1		304,328	種別行	
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水有 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	355.7				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・15cm 制約無 夜間無 排水有 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	58.6				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 制約無 夜間無 排水有 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	162.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間 無 排水有 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	63.2				
	仮設工			式	1		122,400	工種行	
		交通管理工		式	1		122,400	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費							4,594,935		
	共通仮設費(率分)			式	1		972,000		
共通仮設費計							972,000		
純工事費							5,566,935		
	現場管理費			式	1		2,318,000		
工事原価							7,884,935		
	一般管理費等			式	1		1,493,129		

