

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB3001-0C0					
施工場所	枚方市 穂谷2丁目 地内						
路線・河川名	尊延寺狭戸線						
工事名	尊延寺狭戸線道路補修工事 (H30-3)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=150.0m          舗装工 一式          区画線工 一式          仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,347,400 円            8,655,000 円          692,400 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		4,338,591	費目行	
舗装工	式	1		4,152,441	工種行	
舗装打換え工	式	1		4,152,441	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	161.9				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	893.8				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	893.8				
殻運搬処理 アスファルト	m3	89.4				
区画線工	式	1		63,750	工種行	
区画線工	式	1		63,750	種別行	
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・20cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚 1.5mm 豪雪補正無	m	150.0				
仮設工	式	1		122,400	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通管理工	式	1		122,400	種別行	
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				4,338,591		
共通仮設費(率分)	式	1		830,000		
共通仮設費計				830,000		
純工事費				5,168,591		
現場管理費	式	1		2,113,000		
工事原価				7,281,591		
一般管理費等	式	1		1,373,843		
工事価格				8,655,000		
消費税相当額	%			692,400		

