

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建一3 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 杉山手2丁目 地内 路線河川名 : 市道 杉山手第9号線 工事名 : 杉山手2丁目口径250mm以下配水管移設工事 (第6工区) 【第2回設計変更】 : :	決裁根拠 : 4条1項 号表第1.3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 : 平成 29年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 30年 3 月度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	14, 140, 000 円	14, 330, 000 円		190, 000 円
消費税相当額	1, 131, 200 円	1, 146, 400 円		15, 200 円
工事費	15, 271, 200 円	15, 476, 400 円		205, 200 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ250	m	8	8
	DIPφ100	m	4	5
	DIPφ75	m	18	22
	PEφ75	m	34	34
	PEφ50	m	31	27
設置工	仕切弁φ75	箇所	5	5
撤去工	DIPφ250	m	8	8
	DIPφ100	m	6	6
	DIPφ75	m	9	9
	CIPφ75	m	36	36
	HIVPφ75	m	1	1
給水管接合替工	VPφ50	m	32	32
		箇所	10	10
仮設給水替工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事 (依頼)							( 529,644 )	
							1,009,707	
φ 250本管工事 (依頼)							( 529,644 )	
							1,014,707	
φ 250本管工事 (依頼)	材料費				1	( 518,900 )	( 518,900 )	
						807,110	807,110	
φ 250本管工事 (依頼)	材料費			式	1	( 518,900 )	( 518,900 )	
						812,110	812,110	
φ 250本管工事 (依頼)	土工				1	122,026	122,026	
φ 250本管工事 (依頼)	土工			式	1	122,026	122,026	
φ 250本管工事 (依頼)	管工				1	( 10,744 )	( 10,744 )	
						80,571	80,571	
φ 250本管工事 (依頼)	管工			式	1	( 10,744 )	( 10,744 )	
						80,571	80,571	
φ 100本管工事 (依頼)							( 220,995 )	
							521,232	
φ 100本管工事 (依頼)							( 252,524 )	
							556,558	
φ 100本管工事 (依頼)	材料費				1	( 217,052 )	( 217,052 )	
						416,862	416,862	
φ 100本管工事 (依頼)	材料費			式	1	( 248,222 )	( 248,222 )	
						448,032	448,032	
φ 100本管工事 (依頼)	土工				1	62,285	62,285	
φ 100本管工事 (依頼)	土工			式	1	62,285	62,285	
φ 100本管工事 (依頼)	管工				1	( 3,943 )	( 3,943 )	
						42,085	42,085	
φ 100本管工事 (依頼)	管工			式	1	( 4,302 )	( 4,302 )	
						46,241	46,241	
φ 75本管工事 (依頼)							( 1,363,667 )	
							2,493,364	
φ 75本管工事 (依頼)							( 1,440,769 )	
							2,630,657	
φ 75本管工事 (依頼)	材料費				1	( 1,348,749 )	( 1,348,749 )	
						1,632,099	1,632,099	
φ 75本管工事 (依頼)	材料費			式	1	( 1,422,950 )	( 1,422,950 )	
						1,706,300	1,706,300	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	554,161	554,161	
	土工			式	1	592,278	592,278	
					1	( 14,918 ) 307,104	( 14,918 ) 307,104	
	管工			式	1	( 17,819 ) 332,079	( 17,819 ) 332,079	
φ50本管工事（依頼）							( 57,130 ) 404,751	
							( 68,940 ) 380,376	
					1	( 57,130 ) 57,130	( 57,130 ) 57,130	
	材料費			式	1	( 68,940 ) 68,940	( 68,940 ) 68,940	
					1	292,524	292,524	
	土工			式	1	257,892	257,892	
					1	55,097	55,097	
	管工			式	1	53,544	53,544	
給水管接合替工事（依頼）							( 375,566 ) 824,676	
							( 356,063 ) 727,348	
					1	191,494	191,494	
	土工			式	1	153,513	153,513	
					1	( 375,566 ) 633,182	( 375,566 ) 633,182	
	管工			式	1	( 356,063 ) 573,835	( 356,063 ) 573,835	
φ75仮設本管工事（依頼）							( 4,088 ) 702,678	
							( 0 ) 768,930	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	( 4,088 ) 256,648	( 4,088 ) 256,648	
	材料費			式	1	322,900	( 0 ) 322,900	
					1	123,100	123,100	
	土工			式	1	123,100	123,100	
					1	322,930	322,930	
	管工			式	1	322,930	322,930	
							616,127	
φ50仮設本管工事（依頼）							616,127	
					1	339,508	339,508	
	土工			式	1	339,508	339,508	
					1	276,619	276,619	
	管工			式	1	276,619	276,619	
							( 32,538 ) 176,844	
仮設給水替工事（依頼）							( 32,538 ) 176,844	
					1	( 32,538 ) 176,844	( 32,538 ) 176,844	
	管工			式	1	( 32,538 ) 176,844	( 32,538 ) 176,844	
							93,193	
φ250本管撤去工事（依頼）							93,193	
					1	77,168	77,168	
	土工			式	1	77,168	77,168	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	16,025	16,025	
	管工			式	1	16,025	16,025	
φ100本管撤去工事（依頼）							( 29,512 )	
							115,569	
φ100本管撤去工事（依頼）							( 29,512 )	
							115,569	
材料費					1	( 29,512 )	( 29,512 )	
				式	1	( 29,512 )	( 29,512 )	
土工					1	73,579	73,579	
				式	1	73,579	73,579	
管工					1	12,478	12,478	
				式	1	12,478	12,478	
φ75本管撤去工事（依頼）							( 13,731 )	
							550,523	
φ75本管撤去工事（依頼）							( 13,731 )	
							550,523	
材料費					1	( 13,731 )	( 13,731 )	
				式	1	( 13,731 )	( 13,731 )	
土工					1	470,440	470,440	
				式	1	470,440	470,440	
管工					1	66,352	66,352	
				式	1	66,352	66,352	
φ50本管撤去工事（依頼）							340,641	
							340,641	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 2,626,871 )	
				式	1		8,506,505	
共通仮設費					1		( 2,723,721 )	
				式	1		8,628,673	
共通仮設費					1		1,084,224	
				式	1		1,096,224	
	共通仮設費率計算額				1		1,083,000	
				式	1		1,095,000	
	共通仮設費 積上額計				1		1,224	
				式	1		1,224	
		運搬費			1		1,224	
				式	1		1,224	
			運搬費		1		1,224	
				式	1		1,224	
純工事費					1		9,590,729	
				式	1		9,724,897	
	現場管理費				1		2,360,000	
				式	1		2,387,000	
	現場管理費率計算額				1		2,360,000	
				式	1		2,387,000	
工事原価					1		11,950,729	
				式	1		12,111,897	



