

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB5002-1C0					
施 工 場 所	枚方市 渚栄町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	渚第40号線						
工 事 名	渚第40号線道路補修工事 (H30-5)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=275.1m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=279.8m
設 計 金 額 (内 訳)	6,307,200 円	6,484,320 円
工 事 価 格	5,840,000 円	6,004,000 円
消 費 税 等 相 当 額	467,200 円	480,320 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,556,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,145,000 円 消費税等相当額 411,600 円	変更契約金額 (税込み) 5,712,120 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 5,289,000 円 消費税等相当額 423,120 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		2,852,999	費目行	
		1		2,931,742		
舗装工	式	1		2,737,436	工種行	
		1		2,784,379		
舗装打換え工	式	1		2,737,436	種別行	
		1		2,784,379		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	211.3				
		214.5				
舗装版破碎	m ²	1,026.4				
		1,044.2				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	1,026.4				
		1,044.2				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	1,026.4				
		1,044.2				
殻運搬処理 アスファルト塊	m ³	51.3				
		52.2				
路面清掃(路肩部・人力) 普通	k m	0.3				
区画線工	式	1		20,163	工種行	
区画線工	式	1		20,163	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	33.0				
仮設工	式	1		95,400	工種行	
		1		127,200		
交通管理工	式	1		95,400	種別行	
		1		127,200		
交通誘導警備員B	人					
直接工事費						
共通仮設費(率分)	式	1		599,000		
		1		616,000		
共通仮設費計				599,000		
				616,000		
純工事費				3,451,999		
				3,547,742		
現場管理費	式	1		1,428,000		
		1		1,469,000		
工事原価				4,879,999		
				5,016,742		
一般管理費等	式	1		960,486		
		1		987,852		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格				5,840,000		
				6,004,000		
消費税相当額	%	8		467,200		
		8		480,320		
設計価格				6,307,200		
				6,484,320		