

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DB9001-0C0					
施工場所	枚方市 渚西2丁目 地内						
路線・河川名	渚西第9号線						
工事名	渚西第9号線道路補修工事 (H30-4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,812,560 円 5,382,000 円 430,560 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良				式	1		2,136,749	費目行	
	排水構造物工			式	1		1,043,029	工種行	
		作業土工		式	1		53,424	種別行	
		床掘り		m3	5.3				
		残土処理工		式	1		31,291	種別行	
		残土処理		m3	5.3				
		街渠工		式	1		958,314	種別行	
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)		m	118.3				
		土間復旧		m3	0.01				
	舗装工			式	1		366,580	工種行	
		舗装準備工		式	1		30,642	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	200.8				
		アスファルト舗装工	式	1		335,938	種別行	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m2	200.8				
	区画線工		式	1		12,196	工種行	
	区画線工		式	1		12,196	種別行	
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	0.6				
		区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	19.7				
	構造物撤去工		式	1		492,344	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		378,743	種別行	
		コンクリート版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	4.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版破碎積込	m2	208.8				
		街渠撤去工	m	118.3				
		運搬処理工	式	1		113,601	種別行	
		殻運搬処理 コンクリート塊（有筋）	m3	4.7				
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	10.0				
	仮設工		式	1		222,600	工種行	
		交通管理工	式	1		222,600	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						2,136,749		
		共通仮設費(率分)	式	1		646,000		
共通仮設費計						646,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							2,782,749		
現場管理費				式	1		1,693,000		
工事原価							4,475,749		
一般管理費等				式	1		906,769		
工事価格							5,382,000		
消費税相当額				%			430,560		
設計価格							5,812,560		