

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB5002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚栄町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	渚第40号線						
工 事 名	渚第40号線道路補修工事 (H30-5)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=275.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,307,200 円 5,840,000 円 467,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持			式	1		2,852,999	費目行	
	舗装工		式	1		2,737,436	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,737,436	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	211.3				
		舗装版破碎	m ²	1,026.4				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	1,026.4				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	1,026.4				
		殻運搬処理 アスファルト塊	m ³	51.3				
		路面清掃(路肩部・人力) 普通	k m	0.3				
	区画線工		式	1		20,163	工種行	
		区画線工	式	1		20,163	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間 無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	33.0				
	仮設工			式	1		95,400	工種行	
		交通管理工		式	1		95,400	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費									
	共通仮設費(率分)			式	1		599,000		
共通仮設費計							599,000		
純工事費							3,451,999		
	現場管理費			式	1		1,428,000		
工事原価							4,879,999		
	一般管理費等			式	1		960,486		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格						5,840,000		
	消費税相当額			%	8		467,200		
設計	価格						6,307,200		