

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-10 建設改良費(依頼) : 建-10 建設改良費(更新) : : 工事場所 : 枚方市 杉山手2丁目 地内 路線河川名 : 市道 杉山手第2号線 他 工事名 : 杉山手2丁目口径250mm以下配水管移設工事 (第5工区) : : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1, 3, (3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 3 0 年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	47,960,000 円	
消費税相当額	3,836,800 円	
工事費	51,796,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	4 2
	D I P φ 1 5 0	m	1 2 0
	P E φ 7 5	m	9 5
	P E φ 5 0	m	1 2 8
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 2 5 0	m	4 2
	C I P φ 1 5 0	m	1 1 7
	C I P φ 7 5	m	9 8
	V P φ 5 0	m	1 3 0
給水管接合替工		箇所	4 8
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	P E φ 7 5	m	3 5
撤去工	V P φ 5 0	m	3 5
給水管接合替工		箇所	2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事(依頼)							(2,908,655) 4,002,830	
	材料費			式	1	(2,851,750) 3,184,030	(2,851,750) 3,184,030	
	土工			式	1	449,983	449,983	
	管工			式	1	(56,905) 368,817	(56,905) 368,817	
φ150本管工事(依頼)							(3,213,171) 5,186,632	
	材料費			式	1	(3,095,660) 3,374,510	(3,095,660) 3,374,510	
	土工			式	1	959,983	959,983	
	管工			式	1	(117,511) 852,139	(117,511) 852,139	
φ75本管工事(依頼)							(559,630) 1,638,692	
	材料費			式	1	(559,630) 729,640	(559,630) 729,640	

(060000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	722,105	722,105	
	管工			式	1	186,947	186,947	
φ50本管工事（依頼）							(177,950) 1,292,686	
	材料費			式	1	(177,950) 177,950	(177,950) 177,950	
	土工			式	1	951,219	951,219	
	管工			式	1	163,517	163,517	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(178,411) 319,620	
	材料費			式	1	(177,921) 304,201	(177,921) 304,201	
	管工			式	1	(490) 15,419	(490) 15,419	
給水管接合替工事（依頼）							(1,742,731) 3,667,853	

(060000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	796,138	796,138	
	管工			式	1	(1,742,731) 2,871,715	(1,742,731) 2,871,715	
φ150仮設本管工事 (依頼)							2,721,872	
	土工			式	1	922,226	922,226	
	管工			式	1	1,799,646	1,799,646	
φ75仮設本管工事 (依頼)							2,416,136	
	土工			式	1	1,265,631	1,265,631	
	管工			式	1	1,150,505	1,150,505	
仮設給水替工事 (依頼)							(198,426) 1,005,372	
	管工			式	1	(198,426) 1,005,372	(198,426) 1,005,372	

(060000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,203,796	1,203,796	
	管工			式	1	78,993	78,993	
仮設工（依頼）							2,438,000	
	交通管理工			式	1	2,438,000	2,438,000	
φ75本管工事（更新）							(114,910) 494,958	
	材料費			式	1	(114,910) 114,910	(114,910) 114,910	
	土工			式	1	330,084	330,084	
	管工			式	1	49,964	49,964	
給水管接合替工事（更新）							(87,920) 198,751	
	土工			式	1	37,846	37,846	

(060000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(87,920) 160,905	(87,920) 160,905	
仮設給水替工事 (更新)							(7,706) 503,282	
	土工			式	1	194,910	194,910	
	管工			式	1	(7,706) 308,372	(7,706) 308,372	
φ50本管撤去工事 (更新)							11,623	
	管工			式	1	11,623	11,623	
舗装本復旧工事 (更新)							553,819	
	土工			式	1	553,819	553,819	
仮設工 (更新)							233,200	
	交通管理工			式	1	233,200	233,200	

(060000-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,189,510) 30,634,023	
共通仮設費				式	1		3,275,840	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,266,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		9,840	
		運搬費		式	1		9,840	
			運搬費	式	1		9,840	
純工事費				式	1		33,909,863	
	現場管理費			式	1		7,476,000	
		現場管理費率計算額		式	1		7,476,000	
工事原価				式	1		41,385,863	

