

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建一2 建設改良費(依頼) : 建一2 建設改良費(更新) : : 工事場所 : 枚方市 杉山手1丁目 他 地内 路線河川名 : 市管理道路 工事名 : 杉山手1丁目口径150mm以下配水管移設工事 (第10工区) : : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1.3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度	単 価 適 用 月 度 :	平成 3 0 年 3 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	市街地

区 分	金 額	摘 要
工事価格	45,760,000 円	
消費税相当額	3,660,800 円	
工事費	49,420,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	4 9
	D I P φ 7 5	m	9
	PE φ 7 5	m	4 1
	PE φ 5 0	m	2 9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	4 8
	D I P φ 1 0 0	m	4 4
	D I P φ 7 5	m	2 3 7
	H I V P φ 5 0	m	1 2 0
給水管接合替工		箇所	4 1
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 8 3
	PE φ 7 5	m	8 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1

(060013-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(1,274,296) 2,039,835	
	材料費			式	1	(1,226,330) 1,339,670	(1,226,330) 1,339,670	
	土工			式	1	478,624	478,624	
	管工			式	1	(47,966) 221,541	(47,966) 221,541	
φ75本管工事（依頼）							(1,078,372) 2,199,397	
	材料費			式	1	(1,070,582) 1,467,272	(1,070,582) 1,467,272	
	土工			式	1	532,575	532,575	
	管工			式	1	(7,790) 199,550	(7,790) 199,550	
φ50本管工事（依頼）							(285,904) 812,037	
	材料費			式	1	(285,904) 399,244	(285,904) 399,244	

(060013-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	330,005	330,005	
	管工			式	1	82,788	82,788	
φ150消火栓設置工事(依頼)							(178,411) 319,620	
	材料費			式	1	(177,921) 304,201	(177,921) 304,201	
	管工			式	1	(490) 15,419	(490) 15,419	
給水管接合替工事(依頼)							(1,492,440) 3,470,897	
	土工			式	1	952,484	952,484	
	管工			式	1	(1,492,440) 2,518,413	(1,492,440) 2,518,413	
φ150仮設本管工事(依頼)							980,102	
	土工			式	1	310,161	310,161	

(060013-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	669,941	669,941	
φ75仮設本管工事（依頼）							2,697,612	
	土工			式	1	1,361,743	1,361,743	
	管工			式	1	1,335,869	1,335,869	
φ50仮設本管工事（依頼）							1,253,379	
	土工			式	1	721,468	721,468	
	管工			式	1	531,911	531,911	
仮設給水替工事（依頼）							(161,826) 827,010	
	管工			式	1	(161,826) 827,010	(161,826) 827,010	
φ150本管撤去工事（依頼）							585,149	

(060013-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	545,607	545,607	
	管工			式	1	39,542	39,542	
φ100本管撤去工事（依頼）							625,675	
	土工			式	1	594,668	594,668	
	管工			式	1	31,007	31,007	
φ75本管撤去工事（依頼）							3,052,083	
	土工			式	1	2,849,704	2,849,704	
	管工			式	1	202,379	202,379	
φ50本管撤去工事（依頼）							1,234,982	
	土工			式	1	1,196,886	1,196,886	

(060013-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	38,096	38,096	
仮設工（依頼）							2,098,800	
	交通管理工			式	1	2,098,800	2,098,800	
φ150本管工事（更新）							(2,726,656) 4,950,801	
	材料費			式	1	(2,547,250) 2,603,920	(2,547,250) 2,603,920	
	土工			式	1	1,706,386	1,706,386	
	管工			式	1	(179,406) 640,495	(179,406) 640,495	
φ75本管工事（更新）							(353,230) 1,246,531	
	材料費			式	1	(353,230) 409,900	(353,230) 409,900	
	土工			式	1	710,212	710,212	

(060013-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(7,729,546) 29,317,730	
共通仮設費				式	1		3,128,600	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,122,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		6,600	
		運搬費		式	1		6,600	
			運搬費	式	1		6,600	
純工事費				式	1		32,446,330	
	現場管理費			式	1		7,117,000	
		現場管理費率計算額		式	1		7,117,000	
工事原価				式	1		39,563,330	

