

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-4 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-4 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田西町1丁目、野村中町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 野津田駅前線</p> <p>工事名 : 津田西町1丁目口径250mm以下配水管移設工事 (第34工区)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠： 4条1項 号別表第1 3 (3) 表18</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 29年度	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 3 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	市街地

区 分	金 額	摘 要
工事価格	23,790,000 円	
消費税相当額	1,903,200 円	
工事費	25,693,200 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	7
	PE φ 5 0	m	7
	H I V P φ 4 0	m	3 0
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	9
	H I V P φ 5 0	m	6
	H I V P φ 4 0	m	5 7
給水管接合替工		箇所	1 1
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	9 0
	D I P φ 1 0 0	m	3
	PE φ 5 0	m	4
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	9 1
	C I P φ 7 5	m	6
給水管接合替工		箇所	1 0
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060002-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(193,474) 329,970	
	材料費			式	1	(187,200) 243,870	(187,200) 243,870	
	土工			式	1	49,942	49,942	
	管工			式	1	(6,274) 36,158	(6,274) 36,158	
φ50本管工事（依頼）							(100,648) 168,652	
	材料費			式	1	(100,290) 100,290	(100,290) 100,290	
	土工			式	1	49,550	49,550	
	管工			式	1	(358) 18,812	(358) 18,812	
φ40本管工事（依頼）							(147,775) 390,993	
	土工			式	1	163,514	163,514	

(060002-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(147,775) 227,479	(147,775) 227,479	
給水管接合替工事 (依頼)							(409,825) 990,732	
	土工			式	1	302,827	302,827	
	管工			式	1	(409,825) 687,905	(409,825) 687,905	
φ50仮設本管工事 (依頼)							486,116	
	土工			式	1	252,350	252,350	
	管工			式	1	233,766	233,766	
仮設給水替工事 (依頼)							(42,383) 216,598	
	管工			式	1	(42,383) 216,598	(42,383) 216,598	
φ75本管撤去工事 (依頼)							86,318	

(060002-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	80,832	80,832	
	管工			式	1	5,486	5,486	
φ50本管撤去工事（依頼）							53,406	
	土工			式	1	51,562	51,562	
	管工			式	1	1,844	1,844	
φ40本管撤去工事（依頼）							350,217	
	土工			式	1	336,012	336,012	
	管工			式	1	14,205	14,205	
仮設工（依頼）							254,400	
	交通管理工			式	1	254,400	254,400	

(060002-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（更新）							(3,520,600) 5,185,454	
	材料費			式	1	(3,398,880) 3,731,160	(3,398,880) 3,731,160	
	土工			式	1	976,742	976,742	
	管工			式	1	(121,720) 477,552	(121,720) 477,552	
φ100本管工事（更新）							(322,233) 552,605	
	材料費			式	1	(319,276) 432,616	(319,276) 432,616	
	土工			式	1	70,565	70,565	
	管工			式	1	(2,957) 49,424	(2,957) 49,424	
φ50本管工事（更新）							(74,440) 115,911	
	材料費			式	1	(74,440) 74,440	(74,440) 74,440	

(060002-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	28,046	28,046	
	管工			式	1	13,425	13,425	
給水管接合替工事（更新）							(514,994) 1,124,594	
	土工			式	1	309,064	309,064	
	管工			式	1	(514,994) 815,530	(514,994) 815,530	
仮設給水替工事（更新）							(1,356,292) 3,443,385	
	材料費			式	1	(1,319,692) 1,398,362	(1,319,692) 1,398,362	
	土工			式	1	288,449	288,449	
	管工			式	1	(36,600) 1,756,574	(36,600) 1,756,574	
φ250本管撤去工事（更新）							76,997	

(060002-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,682,664) 14,899,409	
共通仮設費				式	1		1,700,224	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,696,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		4,224	
		運搬費		式	1		4,224	
			仮設材運搬費	式	1		4,224	
純工事費				式	1		16,599,633	
	現場管理費			式	1		3,676,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,676,000	
工事原価				式	1		20,275,633	

