

設 計 書

工 事 所 属 地 名	枚方市宮之阪1丁目地内		
施 設 名	溝谷川ポンプ場		
工 事 名	公共下水道第66工区 溝谷川ポンプ場整備工事(機械設備その2)		
竣 工 期 限 所 要 日 数	平成31年 3月 15日	所 要 日 数	日
設 計 大 要	M-1	NO.1沈砂池流入ゲート設置工事 鋼製電動ラック式スライドゲート W2300XH2600	1 式
	M-2	NO.2・3沈砂池流入ゲート設置工事 鋼製電動ラック式スライドゲート W2300XH3000	1 式
	M-3	既設走行式粗目除塵機改造工事 池寸法スクリーンW5000XH4310,目幅100X75° 3池 自動化改造工事	1 式
	M-4	粗目し渣搬出機設置工事 3ローラ20° トラフ形 20m/min	1 式
	M-5	細目自動除塵機(架台共)設置工事 ダブル型ドライチェーンレーキ式 池寸法スクリーンW5000XH4310,目幅50X75° 3池	1 式
	M-6	細目し渣搬出機設置工事 3ローラ20° トラフ形 20m/min	1 式
	M-7	し渣コンテナ(粗目用・細目用)設置工事 4tアームロール用コンテナ CAN8-11AC 8.2m3	1 式
設 計 金 額	金 505,568,520 円也	内 訳	工事価格 468,119,000 円也
			消費税等相当額 37,449,520 円也

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費								
	機器費			式	1		370,924,000	
		計(機器費)					370,924,000	
	据付工事原価	直接工事費						
			労務費	式	1		20,084,780	
			輸送費	式	1		2,000,000	
			複合工費	式	1		1,143,497	
			直接経費 (機械経費)	式	1		977,695	
			仮設費	式	1		6,121,297	
			計(直接工事費)				30,327,269	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		8,306,638	
			現場管理費	式	1		13,166,435	
			据付間接費	式	1		10,962,672	
			計(間接工事費)				32,435,745	
		計(据付工事原価)					62,763,014	
	設計技術費			式	1		12,056,498	
	工事原価						445,743,512	
	一般管理費等			式	1		22,376,324	
	計(工事価格)						468,119,000	
	消費税等相当額			式	1		37,449,520	
合計(設計金額)							505,568,520	

【枚方市上下水道局】