

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
平成30年度		設 計 書 番 号	18GGK0002-2C0				
施 工 場 所		枚方市 杉3丁目、杉4丁目、藤阪東町4丁目 地内					
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名		公共下水道第2工区杉4丁目污水管布設工事					

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管渠工（開削、管径200mm） L＝136.50m	管渠工（開削、管径200mm） L＝128.20m
	管渠工（小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥土圧推進工法） L＝194.92m	管渠工（小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥土圧推進工法） L＝194.92m
	管渠工（小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥土圧推進工法） L＝51.30m	管渠工（小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥土圧推進工法） L＝51.30m
	マンホール工 13箇所	マンホール工 14箇所
	取付管およびます工 6箇所	取付管およびます工 6箇所
	付帯工 1式	付帯工 1式
	立坑工 1式	立坑工 1式
設 計 金 額 (内 訳)	135,071,280 円	135,712,800 円
工 事 価 格	125,066,000 円	125,660,000 円
消 費 税 等 相 当 額	10,005,280 円	10,052,800 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） （内訳）	変更契約金額（税込み） （内訳）
	121,389,840 円	121,965,480 円
	前回契約金額（税抜き）	変更契約金額（税抜き）
	112,398,000 円	112,931,000 円
	消費税等相当額 8,991,840 円	消費税等相当額 9,034,480 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路 (基幹事業)				式	1		70,289,102		
					1		68,109,903		
		管渠工(開削、管径200mm) L=112.90m (136.50m)		式	1		3,620,096		
					1		2,852,666		
		管路土工		式	1		2,236,163		
					1		1,775,611		
		管路掘削		式	1				
					1				
		管路埋戻		式	1				
					1				
		発生土処理		式	1				
					1				
		廃路盤材処理		式	1				
					1				
		管布設工		式	1		523,863		
					1		422,312		
		硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm		m	126.85				
					104.35				
		マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】		箇所	11				
					8				
		管基礎工		式	1		249,676		
					1		205,689		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			砂基礎 【RC10】	m	129.50				
					107.86				
			管路土留工	式	1		599,996		
					1		441,282		
			アルミ矢板土留	式	1				
					1				
			開削水替工	式	1		10,398		
					1		7,772		
			開削水替	式	1				
					1				
			管渠工(小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥土圧推進工法) L=129.22m	式	1		25,929,659		
					1		25,634,027		
			高耐荷力泥土圧推進工 吸引排土方式 (参考工法：ラムサス工法Sリット方式)	式	1		23,805,184		
					1		23,509,552		
			推進用鉄筋コンクリート管 ラムサス工法 φ250mm 普通土(A) 半管	式	1				
					1				
			泥水運搬処理	式	1				
					1				
			立坑内管布設工	式	1		139,991		
			鉄筋コンクリート管布設 管径250mm	m	0.55				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			マンホール用可とう性継手設置工 【HP管径250mm】	箇所	3				
			仮設備工(小口径)	式	1		1,473,124		
			発進坑口工 φ250mm	箇所	2				
			到達坑口工 φ250mm	箇所	2				
			発進鏡切り工 ケシング立坑 φ250mm	箇所	2				
			到達鏡切り工 ケシング立坑 φ250mm	箇所	2				
			推進設備等設置撤去工 φ250mm 半管	式	1				
			吸引装置類設置撤去	箇所	1				
			推進水替工	式	1		48,258		
			推進水替工	式	1				
			補助地盤改良工	式	1		463,102		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		薬液注入工 No.6上流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1					
		薬液注入工 No.8下流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	3					
		管渠工(小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥土圧推進工法) L=51.30m	式	1			4,870,122		
				1			4,784,326		
		低耐荷力泥土圧推進工 (参考工法：エンベロープ工法)	式	1			3,889,399		
		推進用硬質塩化ビニル管（低耐荷力泥土圧推進）	式	1					
		泥水運搬処理	式	1					
		立坑内管布設工	式	1			63,596		
		硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm	m	0.38					
		マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】	箇所	2					
		仮設備工(小口径)	式	1			591,624		
		発進坑口工 200mm	箇所	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			到達坑口工 200mm	箇所					
			到達坑口工 200mm	箇所	1				
			発進口鏡切り工 200mm 小型立坑鋼製ケーシング	箇所	1				
			到達口鏡切り工 200mm 小型立坑鋼製ケーシング	箇所					
			推進設備等設置撤去工（低耐荷力泥土圧）	式	1				
		推進水替工		式	1		24, 129		
		推進水替工		式	1				
		補助地盤改良工		式	1		301, 374		
					1		215, 578		
		薬液注入工 No.3上流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本		1				
		薬液注入工 No.4下流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本		1				
		薬液注入工 No.4上流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本		1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			薬液注入工 No.5下流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1				
			薬液注入工 No.5上流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1				
			薬液注入工 No.6下流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1				
			薬液注入工 No.6上流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1				
					0				
			薬液注入工 No.40下流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1				
					0				
		管渠工(小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥水推進工法) L=65.70m	式	1			10,656,323		
		小口径泥水推進工 (参考工法：アングルモルニ工法)	式	1			6,054,331		
		推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥水推進）	式	1					
		立坑内管布設工	式	1			182,749		
		鉄筋コンクリート管布設 管径250mm	m	0.9					
		マンホール用可とう性継手設置工 【HP管径250mm】	箇所	4					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設備工(小口径)		式	1		1,187,824		
		発進坑口工 250mm		箇所	2				
		到達坑口工 250mm		箇所	1				
		発進口鏡切り工 小型立坑鋼製ケーシング		箇所	2				
		到達口鏡切り工 小型立坑鋼製ケーシング		箇所	2				
		推進設備等設置撤去（小口径泥水推進）		箇所	2				
		送排泥設備工		式	1		1,516,428		
		送排泥設備工 250mm		式	1				
		泥水処理設備工		式	1		1,521,959		
		泥水処理設備工 呼び径250mm 粘性土 62.40m		式	1				
		泥水運搬処理		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			発生土処理	式	1				
			推進水替工	式	1		193,032		
			推進水替工	式	1				
	マンホール工	12箇所 (13箇所)		式	1		3,135,179		
					1		2,900,015		
	標準	マンホール工		式	1		2,090,487		
					1		2,089,802		
			1号マンホール No.5 【マンホール深H=6.43m、蓋の耐荷重T-25】	箇所	1				
			1号マンホール No.6 【マンホール深H=6.59m、蓋の耐荷重T-25】	箇所	1				
			2号マンホール No.4 【マンホール深H=6.34m、蓋の耐荷重T-25】	箇所	1				
			副管 【VU、内副管、副管φ150 落差4.0m以上～4.5m未満】	箇所	2				
					1				
			副管 省スペース 【VU、内副管、副管φ150 落差4.0m以上～4.5m未満】	箇所	1				
			副管 省スペース 【VU、内副管、副管φ150 落差4.5m以上～5.0m未満】	箇所	2				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		副管 省スペース 【VU、内副管、副管φ150 落差1.0m以上～1.5m未満】	箇所		1				
		組立マンホール工	式		1		626,168		
					1		393,509		
		組立1号マンホール 【平均マンホール深H=1.84m、蓋の耐荷重T-25】	箇所		3				
					2				
		副管 省スペース 【VU、内副管、副管φ150 落差1.0m未満】	箇所		2				
					1				
		小型マンホール工	式		1		418,524		
					1		416,704		
		小型マンホール（塩化ビニル製）A型 【平均マンホール深H=1.37m、蓋の耐荷重T-14】	箇所		2				
					3				
		小型マンホール（塩化ビニル製）A型 【平均マンホール深H=1.34m、蓋の耐荷重T-25】	箇所		3				
					2				
		小型マンホール（塩化ビニル製）B型 【マンホール深H=1.82m、蓋の耐荷重T-14】	箇所		1				
					1				
		小型マンホール（塩化ビニル製）B型 【マンホール深H=2.02m、蓋の耐荷重T-25】	箇所		1				
		取付管およびます工 4箇所	式		1		463,080		
					1		313,358		
		管路土工	式		1		179,904		
					1		124,646		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			管路掘削	式	1				
					1				
			管路埋戻	式	1				
					1				
			発生土処理	式	1				
					1				
			廃路盤材処理	式	1				
					1				
		ます設置工		式	1		170,364		
					1		113,504		
		ます 【T-14、φ200標準A、ます深H=1.50m以下】		箇所	3				
					2				
		ます 【T-25、φ200標準A、ます深H=1.50m以下】		箇所	3				
					2				
		取付管布設工		式	1		112,812		
					1		75,208		
		取付管（塩ビ管）		箇所	6				
					4				
		宅内側取付管		箇所	6				
					4				
	付帯工			式	1		7,502,949		
					1		7,160,437		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		道路撤去工 (管路施工等)		式	1		440,376		
					1		357,914		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	323.5				
					265.4				
		舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	143.3				
					116.6				
		殻運搬処理 【4.3km、投棄料有り】		式	1				
					1				
		道路撤去工 (舗装復旧時)		式	1		2,542,790		
					1		2,533,424		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	166.8				
					129.0				
		舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1,226.9				
		殻運搬処理 【4.3km、投棄料有り】		式	1				
					1				
		道路復旧工(全路線)		式	1		613,579		
					1		555,274		
		不陸整正 補足材料無		m2	95.4				
					72.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1,131.5				
					1,154.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	143.3				
					116.6				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	191.0				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	42.8				
		道路復旧工(市道1号工)		式	1		506,689		
					1		503,002		
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下		m2	47.9				
					43.9				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	272.4				
		道路復旧工(市道2号工)		式	1		3,233,604		
					1		3,210,823		
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 275mm超300mm以下		m2	95.4				
					72.8				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	954.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	954.5				
		構造物撤去復旧工		式	1		100,610		
					0		0		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			雨水取付管撤去・仮設管設置	式	1				
					0				
			仮設管撤去・雨水取付管復旧、雨水管接続	式	1				
					0				
		既設人孔接続工		式	1		37,270		
					1		0		
		既設No.3現打人孔接続工		箇所	1				
					0				
		既設人孔切替工		式	1		28,031		
					1		0		
		既設No.33人孔切替工		式	1				
					0				
		既設No.38-1人孔切替工		式	1				
					0				
	立坑工	No.4 (鋼製ケーシング式、呼び径φ1800、1基)		式	1		2,383,686		
					1		2,370,882		
		立坑土工		式	1		87,051		
		立坑埋戻		式	1				
		発生土処理		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			廃路盤材処理	式	1				
			構造物撤去工	式	1		12,804		
					1		0		
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.39				
					0				
			殻運搬処理 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	0.39				
					0				
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1		2,176,909		
			鋼製ケーシング圧入掘削 【鋼製ケーシング径φ1800】	m	7.69				
			底盤コンクリート打設工 30-18-25(20)B種	m3	2.5				
			圧入掘削設備 【鋼製ケーシング径φ1800】	箇所	1				
			鋼製ケーシング存置	式	1				
			仮設ケーシング損料 φ1800mm	式	1				
			立坑排水	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			泥水運搬処理	箇所	1				
			路面覆工	式	1		106,922		
			円形覆工板	式	1				
			円形覆工板損料等	式	1				
	立坑工	No.5	(鋼製ケーシング式、呼び径φ1500、1基)	式	1		2,113,194		
					1		2,109,255		
			立坑土工	式	1		65,287		
			立坑埋戻	式	1				
			発生土処理	式	1				
			廃路盤材処理	式	1				
			構造物撤去工	式	1		3,939		
					1		0		
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.12				
					0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬処理 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	0.12				
					0				
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1		1,968,256		
			鋼製ケーシング圧入掘削 【鋼製ケーシング径φ1500】	m	7.78				
			底盤コンクリート打設工 30-18-25(20)B種	m3	1.8				
			圧入掘削設備 【鋼製ケーシング径φ1500】	箇所	1				
			鋼製ケーシング存置	式	1				
			仮設ケーシング損料 φ1500mm	式	1				
			立坑排水	箇所	1				
			泥水運搬処理	箇所	1				
			路面覆工	式	1		75,712		
			円形覆工板	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			円形覆工板損料等	式	1				
				式					
	立坑工	No.6	(鋼製ケーシング式、呼び径φ1500、1基)	式	1		2,059,382		
				式					
		立坑土工		式	1		65,400		
				式					
		立坑埋戻		式	1				
				式					
		発生土処理		式	1				
				式					
		廃路盤材処理		式	1				
				式					
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1		1,913,610		
				式					
		鋼製ケーシング圧入掘削 【鋼製ケーシング径φ1500】		m	7.29				
				m					
		底盤コンクリート打設工 18-8-20(25)60%		m3	0.3				
				m3					
		基礎碎石工 t=0.2m 再生クラッシュ 40~0mm		m2	1.8				
				m2					
		圧入掘削設備 【鋼製ケーシング径φ1500】		箇所	1				
				箇所					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			鋼製ケーシング 存置	式	1				
			路面覆工	式	1		80,372		
			円形覆工板	式	1				
			円形覆工板損料等	式	1				
	立坑工	No.8	(鋼製ケーシング 式、呼び径 φ2000、1基)	式	1		2,595,312		
			立坑土工	式	1		82,061		
			発生土処理	式	1				
			廃路盤材処理	式	1				
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1		2,403,909		
			鋼製ケーシング 圧入掘削 【鋼製ケーシング 径 φ2000】	m	6.04				
			底盤コンクリート打設工 18-8-20(25)60%	m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基礎碎石工 t=0.2m 再生クラッシュラン 40~0mm	m2	3.1				
			圧入掘削設備 【鋼製ケーシング 径φ2000mm】	箇所	1				
			鋼製ケーシング 存置	式	1				
		路面覆工		式	1		109,342		
		円形覆工板		式	1				
		円形覆工板損料等		式	1				
	仮設工			式	1		4,960,120		
					1		4,673,920		
		作業構台工		式	1		37,750		
		足場設置・撤去 No.4人孔中間スラブ設置時		式	1				
		足場設置・撤去 No.5人孔中間スラブ設置時		式	1				
		足場設置・撤去 No.6人孔中間スラブ設置時		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		電力設備工		式	1		78,170		
		電動機設備		箇所	1				
		交通誘導警備員		式	1		4,844,200		
					1		4,558,000		
		交通誘導警備員		式	1				
					1				
管路 (市単独事業)				式	1		3,100,356		
					1		5,516,496		
	管渠工(開削、管径200mm) L=15.3m (一)			式	-----		-----		
					1		513,561		
	管路土工			式	-----		-----		
					1		307,214		
	管路掘削			式	-----				
					1				
	管路埋戻			式	-----				
					1				
	発生土処理			式	-----				
					1				
	廃路盤材処理			式	-----				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管布設工		式	-----		-----		
					1		71,973		
		硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm		m	-----				
					13.4				
		マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】		箇所	-----				
					3				
		管基礎工		式	-----		-----		
					1		27,240		
		砂基礎 【RC10】		m	-----				
					13.34				
		管路土留工		式	-----		-----		
					1		104,508		
		アルミ矢板土留		式	-----				
					1				
		開削水替工		式	-----		-----		
					1		2,626		
		開削水替		式	-----				
					1				
		管渠工(小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥土圧推進工法)		式	-----		-----		
					1		85,796		
		補助地盤改良工		式	-----		-----		
					1		85,796		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			薬液注入工 No.6上流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1				
			薬液注入工 No.40下流 【二重管ストレーナー工法（複相方式）】	本	1				
			管渠工(小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥土圧推進工法) L=15.00m	式	1		2,244,591		
			低耐荷力泥土圧推進工 (参考工法：エンベライナー工法)	式	1		1,267,747		
			推進用硬質塩化ビニル管（低耐荷力泥土圧推進）	式	1				
			泥水運搬処理	式	1				
			仮設備工(小口径)	式	1		880,328		
			発進坑口工 200mm	箇所	2				
			発進口鏡切り工 200mm 小型立坑鋼製ケーシング	箇所	2				
			推進設備等設置撤去工（低耐荷力泥土圧）	式	1				
			推進水替工	式	1		96,516		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			推進水替工	式	1				
	マンホール工 2箇所（一）			式	1		299,389		
	標準マンホール工			式	1		42,061		
		副管 【VU、内副管、副管φ150 落差4.0m以上～4.5m未満】		箇所	1				
	組立マンホール工			式	1		198,710		
		組立1号マンホール 【平均マンホール深H=2.06m、蓋の耐荷重T-25】		式	1				
	小型マンホール工			式	1		58,618		
		小型マンホール（塩化ビニル製）A型 【平均マンホール深H=1.89m、蓋の耐荷重T-25】		箇所	1				
	取付管およびます工 2箇所（一）（管理用ます1か所含む）			式	1		169,260		
	管路土工			式	1		72,543		
	管路掘削			式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			管路埋戻	式	----- 1				
			発生土処理	式	----- 1				
			廃路盤材処理	式	----- 1				
		ます設置工		式	----- 1		59,955		
		ます 【T-25、φ200標準A、ます深H=1.50m以下】		箇所	----- 1				
		ます 【T-25、φ200標準B、ます深H=1.50m以下】		箇所	----- 1				
		取付管布設工		式	----- 1		36,762		
		取付管（塩ビ管）		箇所	----- 2				
		宅内側取付管		箇所	----- 1				
	付帯工			式	1 1		65,457 1,047,048		
		道路撤去工 （管路施工等）		式	1 1		8,687 79,385		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.2				
					54.2				
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	3.1				
					24.6				
			殻運搬処理 【4.3k m、投棄料有り】	式	1				
					1				
		道路撤去工 (舗装復旧時)		式	1		22,566		
					1		290,867		
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.9				
					42.4				
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	10.4				
					139.3				
			殻運搬処理 【4.3k m、投棄料有り】	式	1				
					1				
		道路復旧工(全路線)		式	1		6,959		
					1		95,692		
		不陸整正 補足材料無		m2	-----				
					21.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	-----				
					117.8				
		表層(車道・路肩部)仮復旧 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し		m2	3.1				
					24.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	----- 20				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	----- 18.8				
		道路復旧工(市道1号工)		式	1 1		27,245 74,682		
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2		10.4 3.1				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2		10.4 42.3				
		道路復旧工(市道2号工)		式	----- 1		----- 340,511		
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 275mm超300mm以下	m2		----- 21.5				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2		----- 97				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2		----- 97				
		構造物撤去復旧工		式	----- 1		----- 100,610		
		雨水取付管撤去・仮設管設置		式	----- 1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			仮設管撤去・雨水取付管復旧、雨水管接続	式	----- 1				
			既設人孔接続工	式	----- 1		37,270		
			既設No.3現打人孔接続工	箇所	----- 1				
			既設人孔切替工	式	----- 1		28,031		
			既設No.33人孔切替工	式	----- 1				
			既設No.38-1人孔切替工	式	----- 1				
	立坑工 (鋼製ケーシング式、呼び径φ1800、1基)	No.4		式	----- 1		12,804		
			構造物撤去工	式	----- 1		12,804		
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	----- 0.39				
			殻運搬処理 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	----- 0.39				
	立坑工 (鋼製ケーシング式、呼び径φ1500、1基)	No.5		式	----- 1		3,939		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			構造物撤去工	式	-----		-----		
					1		3,939		
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	-----				
					0.12				
			殻運搬処理 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	-----				
					0.12				
	立坑工	No.8	(鋼製ケーシング式、呼び径φ2000、1基)	式	1		217,908		
			立坑土工	式	1		82,918		
			立坑埋戻	式	1				
			立坑設備工	式	1		134,990		
			仮設昇降設備 No.4	式	1				
			仮設昇降設備 No.5	式	1				
			仮設昇降設備 No.6	式	1				
			仮設昇降設備 No.8	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		572,400		
					1		922,200		
	交通誘導警備員			式	1		572,400		
					1		922,200		
	交通誘導警備員			式	1				
					1				
直接工事費							73,389,458		
							73,626,399		
	運搬費			式	1		422,584		
	準備費			式	1		359,654		
					1		505,886		
	役務費			式	1		18,684		
	技術管理費			式	1		1,172,020		
共通仮設費(積上分計)							1,972,942		
							2,119,174		
共通仮設費(率分)				式	1		7,521,000		
					1		7,545,000		
共通仮設費計							9,493,942		
							9,664,174		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							82,883,400		
							83,290,573		
現場管理費				式	1		26,723,000		
					1		26,846,000		
工事原価							109,606,400		
							110,136,573		
一般管理費等				式	1		15,460,218		
					1		15,523,799		
工事価格							125,066,000		
							125,660,000		
消費税相当額				%			10,005,280		
							10,052,800		
設計価格							135,071,280		
							135,712,800		