

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 30年度
支出費目 : 建－7 建設改良費（更生）
:
:
:

工事場所 : 枚方市 上野 3 丁目、甲斐田町 地内
路線河川名 :
工事名 : 中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事（その 4）
:
:

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	131, 970, 000 円	132, 220, 000 円	250, 000 円
消費税相当額	10, 557, 600 円	10, 577, 600 円	20, 000 円
工事費	142, 527, 600 円	142, 797, 600 円	270, 000 円

工 事 概 要

建設改良費（更生）

種 別	形 質	単位	当初	変更
管きよ内面被覆工	反転・形成工法φ800	m	191	191
布設工	DIP φ800	m	8	10
布設工	HIVP φ150	m	3	3
撤去工	CIP φ800	m	9	11
撤去工	CIP φ250	m	9	9
撤去工	CIP φ200	m	6	6
立坑工	鋼矢板方式	基	1	1
立坑工	ライナープレート方式	基	1	1
付帯工		式	1	1

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
φ 800管きよ内面被覆工（更生） 【夜間】	式	1		75,569,000	工種行	
		1		75,432,000		
材料費	式	1		65,800,000		
		1		65,680,000		
管工	式	1		9,769,000		
		1		9,752,000		
φ 800本管工事（更生）	式	1		2,919,890	工種行	
		1		3,243,900		
材料費	式	1		2,535,000		
		1		2,784,000		
管工 【No. 1, 2立坑部（夜間）】	式	1		349,800		
		1		351,300		
管工 【No. 3立坑部（昼間）】	式	1		35,090		
		1		108,600		
φ 150本管工事（更生） 【No. 3立坑部（昼間）】	式	1		113,930	工種行	
材料費	式	1		98,840		
管工	式	1		15,090		
φ 800本管撤去工事（更生）	式	1		132,900	工種行	
		1		125,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管工 【No. 1, 2立坑部（夜間）】	式	1		69,380		
管工 【No. 3立坑部（昼間）】	式	1		63,520		
		1		55,820		
接続管撤去工事（更生） 【No. 3立坑部（昼間）】	式	1		432,490	工種行	
材料費	式	1		40,580		
土工	式	1		371,000		
管工	式	1		20,910		
立坑築造工事（更生） 【No. 1到達立坑（鋼矢板打設済）夜間】	式	1		2,212,760	工種行	
土工	式	1		1,451,000		
土留工	式	1		340,000		
路面覆土工	式	1		396,300		
仮設昇降設備	式	1		25,460		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
立坑築造工事（更生） 【No. 2発進立坑 夜間】	式	1		2,488,299	工種行	
		1		2,501,067		
土工	式	1		715,300		
ライフプレート式土留工	式	1		1,411,679		
		1		1,424,447		
路面覆土工	式	1		335,500		
仮設昇降設備	式	1		25,820		
立坑築造工事（更生） 【No. 3到達立坑 昼間】	式	1		2,759,320	工種行	
		1		3,007,320		
土工	式	1		1,212,000		
土留工	式	1		1,168,000		
		1		1,416,000		
路面覆土工	式	1		361,500		
仮設昇降設備	式	1		17,820		
舗装本復旧工事（更生）	式	1		1,029,100	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
土工 【No. 1, 2立坑部（夜間）】	式	1		663, 800		
土工 【No. 3立坑部（昼間）】	式	1		365, 300		
支障物撤去復元工事（更生）	式	1		785, 299	工種行	
		1		502, 455		
車止めブロック撤去・再設置 【No. 1, 2立坑部（夜間）】	個	74	1, 448	107, 152		
縁石撤去復旧 【No. 3立坑部（昼間）】	m	21	5, 023	105, 483		
		23. 4	5, 004	117, 093		
街渠撤去復旧 【No. 3立坑部（昼間）】	m	4. 8	24, 291	116, 596		
		0	24, 291	0		
車止め撤去復元 【No. 3立坑部（昼間）】	本	5	5, 400	27, 000		
		4	5, 400	21, 600		
標識撤去復旧 【No. 3立坑部（昼間）】	式	4		339, 680		
		1		225, 500		
横断防止柵撤去復旧 【No. 3立坑部（昼間）】	m	24	2, 649	63, 576		
		2	2, 649	5, 298		
防草シート設置 【No. 3立坑部（昼間）】	m2	36	717	25, 812		
仮設工	式	1		2, 135, 900	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通管理工	式	1		2,135,900		
直接工事費				90,578,888		
				90,736,122		
共通仮設費計				9,356,999		
				9,383,552		
共通仮設費(積上分計)				3,077,999		
				3,097,552		
運搬費	式	1		372,211		
		1		394,480		
準備費	式	1		574,700		
技術管理費	式	1		2,131,088		
		1		2,128,372		
共通仮設費(率分)	式	1		6,279,000		
		1		6,286,000		
純工事費				99,935,887		
				100,119,674		
現場管理費	式	1		15,790,000		
		1		15,823,000		
工事原価				115,725,887		
				115,942,674		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		16,197,642		
		1		16,230,855		
契約保証	%	0.04		46,471		
一般管理費等計				16,244,113		
				16,277,326		
工事価格				131,970,000		
				132,220,000		
消費税相当額	%	8		10,557,600		
		8		10,577,600		
設計価格				142,527,600		
				142,797,600		