

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB7002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近3丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第6号線 他						
工 事 名	北部区画第6号線他道路補修工事 (H30-6)						

設 計 大 要	北部区画第6号線 (排水構造物工 一式、防草シート設置工 一式、仮設工 一式、施工延長L=106.7m) 北部区画第7号線 (排水構造物工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式、施工延長L=57.1m) 高野道第13号線・高野道第14号線 (舗装工 一式、仮設工 一式、施工延長L=138.3m)
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,715,840 円 10,848,000 円 867,840 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	(北部区画第6号線)			式	1		1,119,377	費目行	
排水	構造物工			式	1		580,381	工種行	
	側壁補修工			式	1		580,381	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	39.2				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	16.1				
			床掘り 土砂 現場制約あり	m3	7.6				
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	1.4				
			基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	10.8				
			型枠 一般型枠 小型構造物	m2	24.8				
			コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	3.2				
			埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			上層路盤(歩道部) 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	12.3				
			基層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	13.8				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	14.3				
			殻運搬処理 As殻	m3	1.6				
			殻運搬処理 Co殻	m3	1.4				
			残土処理 路盤材	m3	4.0				
			残土処理 土砂	m3	1.1				
			防草シート設置工	式	1		348,196	工種行	
			防草シート設置工	式	1		348,196	種別行	
			防草シート設置工 制約無 固定ピンとワッシャーを併用しての設置 法面部 (1:2.0) 防草シート本体材料計上有 1m2	m2	361.2				
			仮設工	式	1		190,800	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		190,800	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
道路修繕			(北部区画第7号線)	式	1		1,662,129	費目行	
			排水構造物工	式	1		162,478	工種行	
			側壁補修工	式	1		58,945	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.3				
			舗装版破碎積込	m2	2.2				
			床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.3				
			基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1.4				
			型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.4				
			埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.3				
			殻運搬処理 As殻	m3	0.2				
			殻運搬処理 Co殻	m3	0.3				
			残土処理 路盤材	m3	0.7				
		側溝工		式	1		103,533	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.6				
			舗装版破碎積込	m2	2.8				
			床掘り 土砂 小規模	m3	1.6				
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.0				
			基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	3.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5.9				
			コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.0				
			埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.5				
			殻運搬処理 As殻	m3	0.3				
			殻運搬処理 Co殻	m3	1.0				
			残土処理 路盤材	m3	1.0				
	舗装工			式	1		1,372,451	工種行	
		舗装打換え工		式	1		1,372,451	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.2				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	233.5				
			掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	58.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	238.5				
			基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	238.5				
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	238.5				
			殻運搬処理 As殻	m3	23.4				
			残土処理 路盤材	m3	58.4				
	仮設工			式	1		127,200	工種行	
		交通管理工		式	1		127,200	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
道路修繕			(高野道第13号線・高野道第14号線)	式	1		2,712,000	費目行	
	舗装工			式	1		2,616,600	工種行	
		舗装打換え工		式	1		2,616,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14.1				
			道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	452.4				
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	452.4				
			道路打換(舗装打換)一連 摺付無 アスファルト舗装・表層 1000m2未満	m2	235.9				
			殻運搬処理 As殻	m3	57.0				
	仮設工			式	1		95,400	工種行	
		交通管理工		式	1		95,400	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
直接工事費							5,493,506		
	共通仮設費(率分)			式	1		1,093,000		
共通仮設費計							1,093,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							6,586,506		
現場管理費				式	1		2,605,000		
工事原価							9,191,506		
一般管理費等				式	1		1,657,287		
工事価格							10,848,000		
消費税相当額				%	8		867,840		
設計価格							11,715,840		