

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB5003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上5丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上5号線 他						
工 事 名	山之上5号線他道路補修工事 (H30-7)						

設 計 大 要	舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=97.0m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	6,883,920 円 6,374,000 円 509,920 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持				式	1		3,136,290	費目行	
	舗装工			式	1		3,019,690	工種行	
		舗装打換え工（山之上5号線）		式	1		781,594	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	24.1				
		舗装版破碎		m2	302.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30		m2	302.8				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3		m2	302.8				
		殻運搬処理 アスファルト塊		m3	15.1				
		舗装打換え工（山之上2号線）		式	1		2,238,096	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	52.9				
		舗装版破碎		m2	496.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	496.9				
			基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォライムコートPK-3	m2	496.9				
			表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	496.9				
			殻運搬処理 アスファルト塊	m3	49.7				
	仮設工			式	1		116,600	工種行	
		交通管理工		式	1		116,600	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
直接工事費							3,136,290		
	共通仮設費(率分)			式	1		650,000		
共通仮設費計							650,000		
純工事費							3,786,290		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,549,000		
工事	原価						5,335,290		
	一般	管理	費等	式	1		1,039,313		
工事	価格						6,374,000		
	消費	税	相当額	%	8		509,920		
設計	価格						6,883,920		