

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB5004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北中振 3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	出口北中振1号線						
工 事 名	出口北中振1号線道路補修工事(H30-9)						

設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=53.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	2,912,760 円 2,697,000 円 215,760 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		1,305,487	費目行	
	舗装工			式	1		1,061,938	工種行	
		舗装打ち換え工(夜間)		式	1		1,061,938	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	24.9					
		舗装版破砕	m2	370.8					
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	370.8					
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フォライムコートPK-3	m2	370.8					
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	18.5					
	排水構造物工		式	1			3,695	工種行	
		集水桝工(昼間)	式	1			3,695	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.02					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			般運搬処理 コンクリート塊(無筋)	m3	0.02				
			集水桝工	箇所	1				
	区画線工			式	1		76,054	工種行	
		区画線工(夜間)		式	1		76,054	種別行	
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 破線・30cm 制約無 夜間有 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	3.0				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間有 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	77.8				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 制約無 夜間有 排水無 未供 無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	34.5				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間 有 排水無 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	27.3				
	仮設工			式	1		163,800	工種行	
		交通管理工		式	1		163,800	種別行	
			交通誘導警備員B	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員A 深夜(1.5)	人					
			交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接工事費									
			共通仮設費(率分)	式	1		279,000		
共通仮設費計							279,000		
純工事費							1,584,487		
			現場管理費	式	1		665,000		
工事原価							2,249,487		
			一般管理費等	式	1		447,582		
工事価格							2,697,000		
			消費税相当額	%	8		215,760		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格						2,912,760		