

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DC0029-0C0					
施工場所	枚方市香里ヶ丘4丁目地内						
路線・河川名	香里ヶ丘中央公園						
工事名	香里ヶ丘中央公園緑化法面整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 基盤整備 ・敷地造成工 一式 ・法面工 一式 ・公園施設等撤去・移設工 一式 ・仮設工 一式 施設整備 ・雨水排水整備工 一式 ・園路広場整備工 一式 ・公園施設等撤去・移設工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 46,464,840 円 43,023,000 円 3,441,840 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		22,117,963	費目行	
敷地造成工			式	1		5,984,360	工種行	
掘削工			式	1		996,115	種別行	
		掘削 土砂 片切掘削	m3	1,047				
盛土工			式	1		10,179	種別行	
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し	m3	65				
残土処分工			式	1		4,053,720	種別行	
		土砂積込・運搬・処分費	m3	996				
法面整形工			式	1		924,346	種別行	
		法面整形 切土部 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,025				
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	179				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面工			式	1		13,281,810	工種行	
	植生工		式	1		12,414,450	種別行	
		長繊維混入植生基材吹付工 [見積り：材工共]	m2	847				
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	88				
		安定シート・ネット シート	m2	179				
	法枠工		式	1		867,360	種別行	
		吹付枠工 200*200 250m未満 制約無	m	78				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		2,056,793	工種行	
	伐採工		式	1		2,056,793	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	18				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	32				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	14				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	8				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	18				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	10				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	32				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	14				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	8				
		運搬・処分費（伐採・抜根）	式	1				
		高木（幹周120cm以上）伐採・抜根・処分費 [見積り]	本	3				
	仮設工		式	1		795,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		交通管理工	式	1		795,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	式	1				
施設整備			式	1		3,200,306	費目行	
		雨水排水整備工	式	1		1,235,618	工種行	
		側溝工	式	1		899,070	種別行	
		プレキャストU型側溝	m	69				
		管渠工	式	1		54,428	種別行	
		公園管渠	m	11				
		集水マス・マンホール工	式	1		282,120	種別行	
		現場打ち集水枡 (A)	基	2				
		現場打ち集水枡 (B)	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		現場打ち集水枡 (C)	基	2				
園路	広場	整備工	式	1		12,357	工種行	
		排水性舗装工	式	1		12,357	種別行	
		排水性舗装	m2	9				
公園	施設等	撤去・移設工	式	1		1,952,331	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		1,952,331	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策必要	m3	107				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策必要	m3	14				
		殻運搬・処分費	m3	121				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	m	91				
		門扉撤去	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
階段手摺撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 制約無 夜間無	m	26				
外灯移設	基	1				
スクラップ処分	k g	704				
直接工事費				25,318,269		
準備費	式	1		4,000		
技術管理費	式	1		3,000		
共通仮設費(積上分計)				7,000		
共通仮設費(率分)	式	1		2,538,000		
共通仮設費計				2,545,000		
純工事費				27,863,269		
現場管理費	式	1		9,525,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価							37,388,269		
一般管理費等				式	1		5,634,842		
工事価格							43,023,000		
消費税相当額				%	8		3,441,840		
設計価格							46,464,840		