

			枚方市上下水道局 雨水整備課	
設計書				
工事所属 地名	枚方市 大垣内町3丁目 地内			
施設名	新安居川ポンプ場			
工事名	公共下水道第62工区 新安居川ポンプ場整備工事(機械設備その1)			
竣工期限 所要日数	平成32年 1月 15日		所要日数 日	
設計大要	TM-1	NO.1・2流入ゲート 鋼板製電動ローラーゲート W1200XH2300	2門	1 式
	TM-2	NO.3・4流入ゲート 鋼板製電動ローラーゲート W2600XH2300	2門	1 式
	TM-3	NO.1・2細目自動除塵機(架台共) 間欠式自動除塵機 (Wレーキ式) 池寸法スクリーンW2500XH4300,目幅40X75° 2池	2台	1 式
	TM-4	NO.3・4細目自動除塵機(架台共) 間欠式自動除塵機 (Wレーキ式) 池寸法スクリーンW4500XH4300,目幅40X75° 2池	2台	1 式
	TM-5	し渣搬出機 3ローラ20° トラフ形 W600XL22mX20m/min	1基	1 式
	TM-6	し渣コンテナ 4tアームロール用コンテナ 8.2m3	1台	1 式
	TM-7	小ポンプ場連絡ゲート 鋼板製手動ローラーゲート W1800XH1800	1門	1 式
設計金額	金 404,206,200 円也		内訳	工事価格 374,265,000 円也
				消費税等相当額 29,941,200 円也
【枚方市上下水道局】				

本 工 事 費 内 訳 書								
費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費								
	機器費			式	1		290,142,000	
		計(機器費)					290,142,000	
	据付工事 原価	直接工事費						
			労務費	式	1		15,507,000	
			輸送費	式	1		4,800,000	
			複合工費	式	1		1,311,969	
			直接経費 (機械経費)	区内町	1		790,140	
			仮設費	式	1		4,825,521	
			計(直接工事費)				27,234,630	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		7,677,442	
			現場管理費	式	1		12,072,594	
			据付間接費	式	1		8,775,900	
			計(間接工事費)				28,525,936	
		計(据付工事原価)					55,760,566	
	設計技術費			式	1		10,065,764	
	工事原価						355,968,330	
	一般管理費等			式	1		18,296,772	
	計(工事価格)						374,265,000	
	消費税等相当額			式	1		29,941,200	
合計(設計金額)							404,206,200	