

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DEYK05-0C0					
施工場所	枚方市 磯島北町 地内						
路線・河川名	市道磯島北町第1号線						
工 事 名	交通バリアフリー磯島北町第1号線道路整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=123m	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=123m
設 計 金 額 (内 訳)	13, 125, 240 円	13, 394, 160 円
工 事 価 格	12, 153, 000 円	12, 402, 000 円
消 費 税 等 相 当 額	972, 240 円	992, 160 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 11, 612, 160 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 10, 752, 000 円 消費税等相当額 860, 160 円	変更契約金額 (税込み) 11, 849, 760 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 10, 972, 000 円 消費税等相当額 877, 760 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		722,328	費目行	
	道路土工		式	1		722,328	工種行	
		掘削工	式	1		76,532	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	76				
		路床盛土工	式	1		19,452	種別行	
		路床盛土 2.5m未満	m3	4				
		作業土工	式	1		132,280	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	34				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	24				
		残土処理工	式	1		494,064	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 月	m3	13				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		処分費（土砂）	m3	13				
		土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 廃路盤 DID有り 5.5km以下 良好	m3	66				
		処分費（路盤）	m3	66				
舗装			式	1		5,904,501	費目行	
				1		6,047,230		
舗装工			式	1		2,199,140	工種行	
				1		2,317,451		
		アスファルト舗装工 (路肩部)	式	1		202,162	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	75				
		表層(仮設)(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	75				
		アスファルト舗装工 (車道部)	式	1		778,615	種別行	
				1		896,926		
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	487				
				561				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	487				
				561				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設舗装復旧	式	1		18,551	種別行	
		仮設舗装復旧(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	13				
		透水性舗装工 (歩道部)	式	1		847,473	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	330				
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	330				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	330				
		誘導ブロック舗装	式	1		352,339	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	38				
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	38				
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	38				
		排水構造物工	式	1		1,149,182	工種行	
				1		1,154,479		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	街渠工		式	1		787,197	種別行	
				1		792,494		
	街渠C型		m	18				
	街渠A-3型		m	103				
				105				
	街渠B-3型		m	23				
				22				
	管渠工		式	1		172,565	種別行	
	鉄筋コンクリート台付管 据付 150mm		m	22				
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満		孔	3				
	集水枡工		式	1		189,420	種別行	
	街渠枡-1		箇所	2				
	街渠枡-2		箇所	1				
	人孔蓋調整 蓋流用 フロック無		箇所	4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		206,071	工種行	
				1		188,604		
縁石工			式	1		206,071	種別行	
				1		188,604		
		縁石 A-1型 再利用設置 B種(180/205*250*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.2				
		縁石 Q型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.0				
				0				
		縁石 C-2型 再利用設置 B種(180/205*250*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	3.6				
		縁石 E型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	23				
				22				
		植樹帯根固めブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.2				
防護柵工			式	1		127,589	工種行	
	防護柵工		式	1		127,589	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無 H=0.8m	m	12				
		車止め設置(移設)	箇所	5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工			式	1		68,477	工種行	
区画線工			式	1		68,477	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未	m	101				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60				
構造物撤去工			式	1		1,290,148	工種行	
				1		1,326,736		
構造物撤去工			式	1		847,246	種別行	
				1		862,441		
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	613				
				687				
		インターロッキングブロック撤去 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	330				
		インターロッキングブロック積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	20				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	521				
		Co切断 コンクリート Co:15cmを超え30cm以下	m	116				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	19				
				20				
		防護柵撤去工	式	1		14,520	種別行	
		防護柵撤去工(カートパイプ撤去工) コンクリート建込 夜間無 制約無	m	4.0				
		車止めポスト 撤去(移設)	本	5				
		運搬処理工	式	1		428,382	種別行	
				1		449,775		
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	30				
				33				
		処分費(アスファルト殻)	m3	30				
				33				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	39				
		処分費(コンクリート殻)	m3	39				
		現場発生品・支給品運搬 ルン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		処分費(スクラップ)	t	0.1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工		式	1		863,894	工種行	
	仮設工		式	1		5,294	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 (歩道切り下げ部) 1219mm*2438mm	枚	6				
		鋼板賃料 22*1219*2438 (歩道切り下げ部) 供用15日	枚	2				
	交通管理工		式	1		858,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
直接工事費						6,626,829		
						6,769,558		
	運搬費		式	1		7,800		
	技術管理費		式	1		7,100		
		現場環境改善費(率分)	式	1		103,000		
				1		105,000		
	共通仮設費(積上分計)					117,900		
						119,900		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			共通仮設費(率分)	式	1		944,000		
					1		963,000		
共通仮設費計							1,061,900		
							1,082,900		
純工事費							7,688,729		
							7,852,458		
			現場管理費	式	1		2,599,000		
					1		2,651,000		
工事原価							10,287,729		
							10,503,458		
			一般管理費等	式	1		1,865,315		
					1		1,899,275		
工事価格							12,153,000		
							12,402,000		
			消費税相当額	%	8		972,240		
					8		992,160		
設計価格							13,125,240		
							13,394,160		