

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-12 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 上野1丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 市道渚第1号線他</p> <p>工事名 : 上野1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 4条1項 号別表1.3.(3)表18</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度 : 平成 29年度		単価適用月度 : 平成 30年 5月 度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	65,270,000 円	66,600,000 円	1,330,000 円	
消費税相当額	5,221,600 円	5,328,000 円	106,400 円	
工事費	70,491,600 円	71,928,000 円	1,436,400 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 3 6	2 4 6
	D I P φ 1 0 0	m	4 7	4 6
	D I P φ 7 5	m	1 2	1 4
	P E φ 7 5	m	2 9 8	2 9 3
	P E φ 5 0	m	3 2	3 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	7	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 2 6	1 2 6
	D I P φ 1 0 0	m	1 5 4	1 5 4
	D I P φ 7 5	m	2 0 1	2 0 1
	C I P φ 7 5	m	2 0	2 0
	H I V P φ 4 0	m	1 1 0	1 1 0
給水管接合替工		箇所	4 9	4 9
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

(010014-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							(4,623,560)	
							8,344,114	
	材料費				1	(4,389,950) 4,673,300	(4,389,950) 4,673,300	
				式	1	(4,528,858) 4,812,208	(4,528,858) 4,812,208	
	土工				1	2,717,673	2,717,673	
				式	1	2,901,336	2,901,336	
	管工				1	(233,610) 953,141	(233,610) 953,141	
				式	1	(242,741) 978,085	(242,741) 978,085	
φ100本管工事(鉛管)							(802,509)	
							1,700,188	
	材料費				1	(760,232) 873,572	(760,232) 873,572	
				式	1	(762,452) 875,792	(762,452) 875,792	
	土工				1	624,535	624,535	
				式	1	651,045	651,045	
	管工				1	(42,277) 202,081	(42,277) 202,081	
				式	1	(42,005) 205,872	(42,005) 205,872	
φ75本管工事(鉛管)							(1,731,143)	
							5,990,359	
	材料費				1	(1,720,773) 2,117,463	(1,720,773) 2,117,463	
				式	1	(1,690,534) 2,087,224	(1,690,534) 2,087,224	

(010014-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	3,317,790	3,317,790	
	土工			式	1	3,306,524	3,306,524	
					1	(10,370)	(10,370)	
					1	555,106	555,106	
	管工			式	1	(11,624)	(11,624)	
					1	546,579	546,579	
							(197,228)	
							644,764	
φ50本管工事(鉛管)							(197,228)	
					1	(197,228)	(197,228)	
	材料費			式	1	253,898	253,898	
					1	(197,228)	(197,228)	
					1	253,898	253,898	
	土工				1	326,460	326,460	
				式	1	322,642	322,642	
	管工				1	64,406	64,406	
				式	1	64,215	64,215	
							(454,595)	
							738,267	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(454,595)	
							738,267	
					1	(453,702)	(453,702)	
	材料費			式	1	706,262	706,262	
					1	(453,702)	(453,702)	
					1	706,262	706,262	
					1	(893)	(893)	
					1	32,005	32,005	
	管工			式	1	(893)	(893)	
					1	32,005	32,005	
							(458,384)	
							735,677	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(458,384)	
							735,677	

(010014-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(458,384) 710,944	(458,384) 710,944	
				式	1	(458,384) 710,944	(458,384) 710,944	
	管工				1	24,733	24,733	
				式	1	24,733	24,733	
給水管接合替工事(鉛管)							(1,758,341) 3,811,631	
							(1,784,936) 3,799,200	
	土工				1	911,638	911,638	
				式	1	890,036	890,036	
	管工				1	(1,758,341) 2,899,993	(1,758,341) 2,899,993	
				式	1	(1,784,936) 2,909,164	(1,784,936) 2,909,164	
仮設給水替工事(鉛管)							(193,348) 8,595,325	
							(193,348) 8,595,325	
	土工				1	3,839,527	3,839,527	
				式	1	3,839,527	3,839,527	
	管工				1	(193,348) 4,755,798	(193,348) 4,755,798	
				式	1	(193,348) 4,755,798	(193,348) 4,755,798	
φ150本管撤去工事(鉛管)							-26,430	
							-26,430	
	管工				1	-26,430	-26,430	
				式	1	-26,430	-26,430	

(010014-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（鉛管）							109,485	
							109,485	
	管工				1	109,485	109,485	
				式	1	109,485	109,485	
φ75本管撤去工事（鉛管）							154,701	
							154,701	
	管工				1	154,701	154,701	
				式	1	154,701	154,701	
φ40本管撤去工事（鉛管）							32,476	
							32,476	
	管工				1	32,476	32,476	
				式	1	32,476	32,476	
舗装本復旧工事（鉛管）							8,653,493	
							9,248,401	
	土工				1	8,653,493	8,653,493	
				式	1	9,248,401	9,248,401	
仮設工（鉛管）							2,766,600	
							2,766,600	
	交通管理工				1	2,766,600	2,766,600	
				式	1	2,766,600	2,766,600	

(010014-1)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(10,219,108) 42,250,650	
				式	1		(10,366,705) 43,159,122	
共通仮設費					1		4,392,352	
				式	1		4,471,352	
	共通仮設費率計算額				1		4,294,000	
				式	1		4,373,000	
	共通仮設費 積上額計				1		98,352	
				式	1		98,352	
		運搬費			1		12,672	
				式	1		12,672	
			運搬費		1		12,672	
				式	1		12,672	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		46,643,002	
				式	1		47,630,474	
	現場管理費				1		10,069,000	
				式	1		10,260,000	

