

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DEYK05-0C0					
施工場所	枚方市 磯島北町 地内						
路線・河川名	市道磯島北町第1号線						
工事名	交通バリアフリー磯島北町第1号線道路整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=123m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">13, 125, 240 円</p> <p style="text-align: right;">12, 153, 000 円</p> <p style="text-align: right;">972, 240 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		722,328	費目行	
	道路土工		式	1		722,328	工種行	
		掘削工	式	1		76,532	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	76				
		路床盛土工	式	1		19,452	種別行	
		路床盛土 2.5m未満	m3	4				
		作業土工	式	1		132,280	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	34				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	24				
		残土処理工	式	1		494,064	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		処分費（土砂）	m3	13				
		土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 廃路盤 DID有り 5.5km以下 良好	m3	66				
		処分費（路盤）	m3	66				
舗装			式	1		5,904,501	費目行	
	舗装工		式	1		2,199,140	工種行	
		アスファルト舗装工 (路肩部)	式	1		202,162	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	75				
		表層(仮設)(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	75				
		アスファルト舗装工 (車道部)	式	1		778,615	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	487				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	487				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設舗装復旧	式	1		18,551	種別行	
		仮設舗装復旧(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	13				
		透水性舗装工 (歩道部)	式	1		847,473	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	330				
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	330				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	330				
		誘導ブロック舗装	式	1		352,339	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	38				
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	38				
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	38				
		排水構造物工	式	1		1,149,182	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		街渠工	式	1		787,197	種別行	
		街渠C型	m	18				
		街渠A-3型	m	103				
		街渠B-3型	m	23				
		管渠工	式	1		172,565	種別行	
		鉄筋コンクリート台付管 据付 150mm	m	22				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満	孔	3				
		集水柵工	式	1		189,420	種別行	
		街渠柵-1	箇所	2				
		街渠柵-2	箇所	1				
		人孔蓋調整 蓋流用 フロック無	箇所	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		206,071	工種行	
	縁石工		式	1		206,071	種別行	
		縁石 A-1型 再利用設置 B種(180/205*250*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.2				
		縁石 Q型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.0				
		縁石 C-2型 再利用設置 B種(180/205*250*600) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	3.6				
		縁石 E型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石有り 18-8-40(高炉) 養生有り	m	23				
		植樹帯根固めブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 砕石有り 18-8-40(高 炉) 養生有り	m	2.2				
防護柵工			式	1		127,589	工種行	
	防護柵工		式	1		127,589	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 フレキストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無 H=0.8m	m	12				
		車止め設置(移設)	箇所	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工		式	1		68,477	工種行	
	区画線工		式	1		68,477	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	101				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60				
	構造物撤去工		式	1		1,290,148	工種行	
	構造物撤去工		式	1		847,246	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	613				
		インターロッキングブロック撤去 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	330				
		インターロッキングブロック積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	20				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	521				
		Co切断 コンクリート Co:15cmを超え30cm以下	m	116				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	19				
		防護柵撤去工	式	1		14,520	種別行	
		防護柵撤去工(カートハイブ撤去工) コンクリート建込 夜間無 制約無	m	4.0				
		車止めポスト 撤去(移設)	本	5				
		運搬処理工	式	1		428,382	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	30				
		処分費(アスファルト殻)	m3	30				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	39				
		処分費(コンクリート殻)	m3	39				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		処分費(スクラップ)	t	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工		式	1		863,894	工種行	
	仮設工		式	1		5,294	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 (歩道切り下げ部) 1219mm*2438mm	枚	6				
		鋼板賃料 22*1219*2438 (歩道切り下げ部) 供用15日	枚	2				
	交通管理工		式	1		858,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
直接工事費						6,626,829		
	運搬費		式	1		7,800		
	技術管理費		式	1		7,100		
	現場環境改善費(率分)		式	1		103,000		
	共通仮設費(積上分計)					117,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		944,000		
共通仮設費計				1,061,900		
純工事費				7,688,729		
現場管理費	式	1		2,599,000		
工事原価				10,287,729		
一般管理費等	式	1		1,865,315		
工事価格				12,153,000		
消費税相当額	%	8		972,240		
設計価格				13,125,240		