

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DGIH02-0C0					
施工場所	枚方市 尊延寺六丁目 地内 他						
路線・河川名	市道杉尊延寺線 他						
工 事 名	交通安全施設整備工事 (H30-05)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">尊延寺六丁目地区</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>道路土工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>縁石工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>藤阪南町二丁目地区</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>宗谷二丁目地区</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>長尾西町三丁目地区</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>香里ヶ丘一丁目地区</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> </table>	尊延寺六丁目地区		道路土工	一式	舗装工	一式	縁石工	一式	構造物撤去工	一式	仮設工	一式			藤阪南町二丁目地区		排水構造物工	一式	防護柵工	一式	構造物撤去工	一式	仮設工	一式			宗谷二丁目地区		防護柵工	一式	構造物撤去工	一式	仮設工	一式			長尾西町三丁目地区		防護柵工	一式	仮設工	一式			香里ヶ丘一丁目地区		排水構造物工	一式	仮設工	一式
尊延寺六丁目地区																																																			
道路土工	一式																																																		
舗装工	一式																																																		
縁石工	一式																																																		
構造物撤去工	一式																																																		
仮設工	一式																																																		
藤阪南町二丁目地区																																																			
排水構造物工	一式																																																		
防護柵工	一式																																																		
構造物撤去工	一式																																																		
仮設工	一式																																																		
宗谷二丁目地区																																																			
防護柵工	一式																																																		
構造物撤去工	一式																																																		
仮設工	一式																																																		
長尾西町三丁目地区																																																			
防護柵工	一式																																																		
仮設工	一式																																																		
香里ヶ丘一丁目地区																																																			
排水構造物工	一式																																																		
仮設工	一式																																																		
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2, 579, 040 円</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2, 388, 000 円</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">191, 040 円</p>																																																		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
尊延寺六丁目地区				式	1		74,830	費目行	
道路土工				式	1		284	工種行	
掘削工				式	1		104	種別行	
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	0.05				
			残土処理工	式	1		180	種別行	
			土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.05				
			残土処理(処分費)	m3	0.05				
舗装工				式	1		3,944	工種行	
			アスファルト舗装工	式	1		3,944	種別行	
			上層路盤(歩道部) 150mm超175mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		16,692	工種行	
	作業土工		式	1		108	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生クラッシュランRC-40	m2	1				
	縁石工		式	1		16,584	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.4				
	構造物撤去工		式	1		11,510	工種行	
	防護柵撤去工		式	1		1,978	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	2.1				
	構造物取壊し工		式	1		2,336	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2				
		Co構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	0.5				
		運搬処理工	式	1		7,196	種別行	
		殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID無し 0.5km以下 良好	m3	0.2				
		処分費 (無筋Co)	m3	0.2				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 1.0km以下 良好	m3	0.03				
		処分費 (As)	m3	0.03				
		現場発生品運搬 (横断防護柵) クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t以下	回	1				
		処分費 (横断防護柵)	k g	20				
	仮設工		式	1		42,400	工種行	
		交通管理工	式	1		42,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
藤	南	二	丁目地区	式	1		161,058	費目行	
	排水	構造	物工	式	1		1,528	工種行	
		側溝	工	式	1		1,528	種別行	
			コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	1				
			鉄筋工[市場単価] SD295A・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	kg	0.2				
			コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.01				
			型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.1				
	防護	柵	工	式	1		52,108	工種行	
		防止	柵工	式	1		52,108	種別行	
			コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上400mm未満	孔	4				
			フェンス設置 H=1500	m	6.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	構造物	撤去工		式	1		13,358	工種行	
		防護柵撤去工		式	1		10,570	種別行	
		フェンス撤去 H=1500		m	6.6				
		防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無		m	2.0				
		構造物取壊し工		式	1		865	種別行	
		Co構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要		m3	0.01				
		舗装版切断 コンクリート舗装版		m	0.4				
		運搬処理工		式	1		1,923	種別行	
		現場発生品 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下		回	1				
		処分費 (スクラップ)		k g	87				
	仮設工			式	1		94,064	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			水路蓋掛け工	式	1		51,664	種別行	
			敷鉄板設置	m2	7.8				
			敷鉄板(材)	kg	564				
			交通管理工	式	1		42,400	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
宗谷二丁目地区				式	1		51,297	費目行	
			防護柵工	式	1		32,311	工種行	
			防止柵工	式	1		32,311	種別行	
			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mmを超え64mm未満	孔	2				
			防護柵(転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	3.0				
			構造物撤去工	式	1		8,386	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			防護柵撤去工	式	1		1,800	種別行	
			車止めポスト 撤去	本	1				
			運搬処理工	式	1		6,586	種別行	
			現場発生品運搬（車止めポスト） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t以下	回	1				
			処分費（スクラップ）	k g	2.9				
			仮設工	式	1		10,600	工種行	
			交通管理工	式	1		10,600	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
長尾西町三丁目地区				式	1		594,450	費目行	
			防護柵工	式	1		562,650	工種行	
			路側防護柵工	式	1		562,650	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 50m以上100m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算無し	m	75				
	仮設工		式	1		31,800	工種行	
		交通管理工	式	1		31,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
香里ヶ丘一丁目地区			式	1		39,535	費目行	
	排水	構造物工	式	1		18,335	工種行	
		管渠工	式	1		18,335	種別行	
		暗渠排水管 (VP φ250) 据付 直管	m	3.4				
		コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般 養生 現場内小運搬無し	m3	0.1				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.1				
	仮設工		式	1		21,200	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		21,200	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
直接	工事	費					921,170		
			共通仮設費(率分)	式	1		286,000		
共通	仮設	費計					286,000		
純	工事	費					1,207,170		
			現場管理費	式	1		778,000		
工事	原価						1,985,170		
			一般管理費等	式	1		403,585		
工事	価格						2,388,000		
			消費税相当額	%			191,040		

