

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DB04001-0C0					
施工場所	枚方市 中宮山戸町 地内						
路線・河川名	中宮区第34号線						
工事名	中宮区第34号線道路補修工事 (H30-14)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=110.5m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

4,990,680 円

4,621,000 円

369,680 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		2,242,405	費目行	
	舗装工		式	1		1,929,116	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		1,929,116	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15.2				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	766.4				
		殻運搬処理 As殻	m3	38.3				
	区画線工		式	1		164,889	工種行	
		区画線工	式	1		164,889	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	58.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	89.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	173				
	仮設工		式	1		148,400	工種行	
	交通管理工		式	1		148,400	種別行	
	交通誘導警備員B		人					
直接工事費						2,242,405		
	共通仮設費(率分)		式	1		477,000		
共通仮設費計						477,000		
純工事費						2,719,405		
	現場管理費		式	1		1,137,000		
工事原価						3,856,405		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		764,747		
工事価格				4,621,000		
消費税相当額	%	8		369,680		
設計価格				4,990,680		