

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB7004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第6号線						
工 事 名	北部区画第6号線道路補修工事 (H30-10)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=62.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,170,960 円 3,862,000 円 308,960 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		2,091,290	費目行	
	舗装工		式	1		2,027,690	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,027,690	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.3				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 上層路盤2層 As基層1層 1000m2未満	m2	310.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	310.7				
		殻運搬処理 As殻	m3	31.1				
		残土処理 路盤材	m3	77.7				
	仮設工		式	1		63,600	工種行	
		交通管理工	式	1		63,600	種別行	
		交通誘導警備員B	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費						2,091,290		
	共通	仮設費(率分)		式	1		355,000		
共通	仮設費計						355,000		
純	工事費						2,446,290		
	現場	管理費		式	1		847,000		
工事	原価						3,293,290		
	一般	管理費等		式	1		569,632		
工事	価格						3,862,000		
	消費	税相当額		%	8		308,960		
設計	価格						4,170,960		