

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DB11001-0C0					
施工場所	枚方市 伊加賀栄町 地内						
路線・河川名	伊加賀栄1号線						
工事名	伊加賀栄1号線道路補修工事 (H30-13)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式          舗装工 一式          区画線工 一式          仮設工 一式          施工延長L=83.1m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,742,200 円            3,465,000 円          277,200 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		1,793,880	費目行	
	道路土工		式	1		382,682	工種行	
		掘削工	式	1		50,652	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	50.3				
		残土等処理工	式	1		332,030	種別行	
		残土等処分・運搬 廃路盤材	m3	50.3				
	舗装工		式	1		1,117,724	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,117,724	種別行	
		舗装版破碎積込	m2	335.3				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.6				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	335.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	335.3				
		殻運搬・処理 アスファルト	m3	16.8				
	区画線工		式	1		102,674	工種行	
	区画線工		式	1		102,674	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	165.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	59.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.6				
	仮設工		式	1		190,800	工種行	
	交通管理工		式	1		190,800	種別行	
		交通誘導警備員B	人					

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費				1,793,880		
共通仮設費(率分)	式	1		335,000		
共通仮設費計				335,000		
純工事費				2,128,880		
現場管理費	式	1		799,000		
工事原価				2,927,880		
一般管理費等	式	1		537,462		
工事価格				3,465,000		
消費税相当額	%	8		277,200		
設計価格				3,742,200		