

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB5007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里園東之町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	新香里環状線						
工 事 名	新香里環状線道路補修工事 (H30-11)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=76.2m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,189,240 円 2,953,000 円 236,240 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		1,450,061	費目行	
	舗装工		式	1		1,343,489	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,343,489	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	89.7				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	287.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	287.2				
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	28.7				
	区画線工		式	1		21,772	工種行	
		区画線工	式	1		21,772	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	40.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	38.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		84,800	工種行	
	交通管理工			式	1		84,800	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費							1,450,061		
	共通仮設費(率分)			式	1		301,000		
共通仮設費計							301,000		
純工事費							1,751,061		
	現場管理費			式	1		719,000		
工事原価							2,470,061		
	一般管理費等			式	1		483,584		
工事価格							2,953,000		

