

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB5006-0C0					
施工場所	枚方市 南中振1丁目 地内 他						
路線・河川名	南中振24号線 他						
工事名	南中振24号線他道路補修工事 (H30-12)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=107.9m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>2,626,560 円 2,432,000 円 194,560 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,188,189	費目行	
	舗装工		式	1		1,113,989	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,113,989	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	33.0				
		舗装版破碎	m2	390.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	423.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	423.0				
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	1.7				
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	19.5				
	仮設工		式	1		74,200	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		74,200	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
直接工事費							1,188,189		
			共通仮設費(率分)	式	1		249,000		
共通仮設費計							249,000		
純工事費							1,437,189		
			現場管理費	式	1		595,000		
工事原価							2,032,189		
			一般管理費等	式	1		400,133		
工事価格							2,432,000		
			消費税相当額	%	8		194,560		

