

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-12 建設改良費(鉛管) : : : 工事場所 : 枚方市 上野1丁目他 地内 路線河川名 : 市道渚第1号線他 工事名 : 上野1丁目口径150mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠： 4条1項 号別表1.3.(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 5 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	市街地

区 分	金 額	摘 要
工事価格	65,270,000 円	
消費税相当額	5,221,600 円	
工事費	70,491,600 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 3 6
	D I P φ 1 0 0	m	4 7
	D I P φ 7 5	m	1 2
	P E φ 7 5	m	2 9 8
	P E φ 5 0	m	3 2
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 2 6
	D I P φ 1 0 0	m	1 5 4
	D I P φ 7 5	m	2 0 1
	C I P φ 7 5	m	2 0
	H I V P φ 4 0	m	1 1 0
給水管接合替工		箇所	4 9
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(010014-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							(4,623,560) 8,344,114	
	材料費			式	1	(4,389,950) 4,673,300	(4,389,950) 4,673,300	
	土工			式	1	2,717,673	2,717,673	
	管工			式	1	(233,610) 953,141	(233,610) 953,141	
φ100本管工事(鉛管)							(802,509) 1,700,188	
	材料費			式	1	(760,232) 873,572	(760,232) 873,572	
	土工			式	1	624,535	624,535	
	管工			式	1	(42,277) 202,081	(42,277) 202,081	
φ75本管工事(鉛管)							(1,731,143) 5,990,359	
	材料費			式	1	(1,720,773) 2,117,463	(1,720,773) 2,117,463	

(010014-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,317,790	3,317,790	
	管工			式	1	(10,370) 555,106	(10,370) 555,106	
φ50本管工事(鉛管)							(197,228) 644,764	
	材料費			式	1	(197,228) 253,898	(197,228) 253,898	
	土工			式	1	326,460	326,460	
	管工			式	1	64,406	64,406	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(454,595) 738,267	
	材料費			式	1	(453,702) 706,262	(453,702) 706,262	
	管工			式	1	(893) 32,005	(893) 32,005	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(458,384) 735,677	

(010014-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(458,384) 710,944	(458,384) 710,944	
	管工			式	1	24,733	24,733	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,758,341) 3,811,631	
	土工			式	1	911,638	911,638	
	管工			式	1	(1,758,341) 2,899,993	(1,758,341) 2,899,993	
仮設給水替工事 (鉛管)							(193,348) 8,595,325	
	土工			式	1	3,839,527	3,839,527	
	管工			式	1	(193,348) 4,755,798	(193,348) 4,755,798	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							-26,430	
	管工			式	1	-26,430	-26,430	

(010014-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（鉛管）							109,485	
	管工			式	1	109,485	109,485	
φ75本管撤去工事（鉛管）							154,701	
	管工			式	1	154,701	154,701	
φ40本管撤去工事（鉛管）							32,476	
	管工			式	1	32,476	32,476	
舗装本復旧工事（鉛管）							8,653,493	
	土工			式	1	8,653,493	8,653,493	
仮設工（鉛管）							2,766,600	
	交通管理工			式	1	2,766,600	2,766,600	

(010014-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,219,108) 42,250,650	
共通仮設費				式	1		4,392,352	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,294,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		98,352	
		運搬費		式	1		12,672	
			運搬費	式	1		12,672	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		46,643,002	
	現場管理費			式	1		10,069,000	

