

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和元年度	設 計 書 番 号	17GK5005-1C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉中町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	町楠葉排水路築造工事 (その3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工（開削） 現場打水路 U2100×1800 L=84.56m 付帯工 一式	管きょ工（開削） 現場打水路 U2100×1800 L=84.56m 付帯工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	29,991,600 円	46,274,760 円
工 事 価 格	27,770,000 円	42,847,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,221,600 円	3,427,760 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 26,744,040 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 24,763,000 円 消費税等相当額 1,981,040 円	変更契約金額（税込み） 41,263,560 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 38,207,000 円 消費税等相当額 3,056,560 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路工			式	1		13,813,368	費目行	
				1		22,603,848		
	管きよ工(開削) 現場打水路 U2100×1800 L=84.56m		式	1		12,615,452	工種行	
				1		13,264,712		
	管路土工		式	1		3,368,101	種別行	
	管路掘削		m3	279				
	小車運搬		m3	146				
	発生土処理		m3	279				
	積込		m3	146				
	間詰コンクリート		m3	21				
	水路築造工		式	1		5,893,000	種別行	
				1		5,949,000		
	現場打水路 U2100×1800		式	1				
				1				
	管基礎工		式	1		788,570	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砕石基礎 RC-40 t=0.20m	m3	45				
		コンクリート基礎 σ ck=18N/mm2 t=0.10m	m3	22				
		管路土留工	式	1		2,503,941	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=2.0m (掘削深2.0m以下)	m	37.67				
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=1.5m (掘削深1.5m以下)	m	46.89				
		開削水替工	式	1		61,840	種別行	
				1		655,100		
		開削水替	式	1				
				1				
	付帯工		式	1		858,716	工種行	
				1		8,915,136		
		土間コンクリート	式	1		14,136	種別行	
		土間コンクリート	m3	0.48				
		仮設ヤード	式	1		844,580	種別行	
				1		967,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		大型土のう 製作・設置撤去 (仮設スロープ)	m3	14				
		真砂土設置・撤去	m3	28				
		敷鉄板設置・撤去	m2	270.0				
				270.0				
	覆蓋工		式					
				1		7,933,300	種別行	
		プレキャスト頂版設置	式					
				1				
		スクリーン設置	基					
				1				
		門扉設置	箇所					
				1				
	仮設工		式	1		339,200		
				1		424,000	工種行	
		交通整理工	式	1		339,200		
				1		424,000	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				
				1				
直接工事費						13,813,368		
						22,603,848		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		運搬費		式	1		418,626		
		準備費		式	1		981,100		
		共通仮設費(積上分計)					1,399,726		
		共通仮設費(率分)		式	1		2,022,000		
					1		3,008,000		
		共通仮設費計					3,421,726		
							4,407,726		
		純工事費					17,235,094		
							27,011,574		
		現場管理費		式	1		6,497,000		
					1		9,834,000		
		工事原価					23,732,094		
							36,845,574		
		一般管理費等		式	1		4,038,629		
					1		6,001,675		
		工事価格					27,770,000		
							42,847,000		
		消費税相当額		%	8		2,221,600		
					8		3,427,760		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格						29,991,600		
							46,274,760		