

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB11002-1C0					
施 工 場 所	枚方市 春日野2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(平成30年度リフレッシュ整備事業)中宮津田線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長L=300.0m	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長L=300.0m
設 計 金 額 (内 訳)	37,807,560 円	38,074,320 円
工 事 価 格	35,007,000 円	35,254,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,800,560 円	2,820,320 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 33,976,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 31,460,000 円 消費税等相当額 2,516,800 円	変更契約金額 (税込み) 34,215,480 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 31,681,000 円 消費税等相当額 2,534,480 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		20,422,308	費目行	
				1		20,563,748		
道路土工			式	1		814,196	工種行	
掘削工			式	1		173,020	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	761.2				
残土処理工			式	1		641,176	種別行	
		残土処理 土砂	m3	162.2				
地盤改良工			式	1		1,843,843	工種行	
				1		1,450,083		
路床安定処理工			式	1		1,843,843	種別行	
				1		1,450,083		
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 6.188t/100m2	m2	858.8				
				0				
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 2.184t/100m2	m2	429.4				
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 4.368t/100m2	m2	429.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工			式	1		9,903,861	工種行	
				1		10,391,361		
排水性舗装工			式	1		9,903,861	種別行	
				1		10,391,361		
		下層路盤(車道・路肩部) 375mm超400mm以下 路盤材(各種)	m2	1,126.5				
		下層路盤(車道・路肩部) 75mm以上125mm以下 路盤材(各種)	m2	858.8				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 75mm超125mm以下	m2	1,985.3				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,805.3				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水ハイフ有り アスファルト混合物 [※] ーラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK3	m2	180.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水ハイフ無し アスファルト混合物 [※] ーラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,805.3				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水ハイフ無し アスファルト混合物 [※] ーラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	180.0				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	600.0				
		遮水シート w=30cm	m2	180.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	31				
		排水性トップコート	m2	195.0				
	区画線工		式	1		344,734	工種行	
	区画線工		式	1		344,734	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	300.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	289.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未	m	15.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未	m	16.3				
	構造物撤去工		式	1		6,498,074	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		589,236	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,126.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	858.8				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	324.4				
		運搬処理工	式	1		5,908,838	種別行	
		殻運搬 アスファルト殻	m3	183.7				
		殻運搬 廃路盤材	m3	598.9				
仮設工			式	1		1,017,600	工種行	
				1		1,065,300		
		交通管理工	式	1		1,017,600	種別行	
				1		1,065,300		
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接工事費						20,422,308		
						20,563,748		
		技術管理費	式	1				
		共通仮設費(積上分計)				7,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		2,982,000		
		1		3,005,000		
共通仮設費計				2,989,100		
				3,012,100		
純工事費				23,411,408		
				23,575,848		
現場管理費	式	1		7,078,000		
		1		7,129,000		
工事原価				30,489,408		
				30,704,848		
一般管理費等	式	1		4,517,630		
		1		4,549,429		
工事価格				35,007,000		
				35,254,000		
消費税相当額	%	8		2,800,560		
		8		2,820,320		
設計価格				37,807,560		
				38,074,320		