

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-20 建設改良費 (依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 渚東町 地内 路線河川名 : 市道 渚日生住宅第22号線 工事名 : 渚東町口径50mm配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1 3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 6 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	4,690,000 円	4,700,000 円		10,000 円
消費税相当額	375,200 円	376,000 円		800 円
工事費	5,065,200 円	5,076,000 円		10,800 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 5 0	m	5 8	5 8
撤去工	H I V P φ 5 0	m	5 8	5 8
給水管接合替工		箇所	5	5
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事（依頼）							(132,610)	
							759,536	
							(156,490)	
							788,247	
	材料費				1	(132,610)	(132,610)	
						132,610	132,610	
				式	1	(156,490)	(156,490)	
						156,490	156,490	
	土工				1	544,930	544,930	
						544,930	544,930	
				式	1	544,930	544,930	
	管工				1	81,996	81,996	
						81,996	81,996	
				式	1	86,827	86,827	
給水管接合替工事（依頼）							(192,939)	
							377,575	
							(169,676)	
							352,503	
	土工				1	52,899	52,899	
						52,899	52,899	
				式	1	73,550	73,550	
	管工				1	(192,939)	(192,939)	
						324,676	324,676	
				式	1	(169,676)	(169,676)	
						278,953	278,953	
φ75仮設本管工事（依頼）							83,790	
							83,790	
	土工				1	37,272	37,272	
						37,272	37,272	
				式	1	37,272	37,272	
	管工				1	46,518	46,518	
						46,518	46,518	
				式	1	46,518	46,518	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50仮設本管工事（依頼）							580,037	
							580,037	
	土工				1	347,622	347,622	
				式	1	347,622	347,622	
	管工				1	232,415	232,415	
				式	1	232,415	232,415	
仮設給水替工事（依頼）							(19,320) 98,828	
							(19,320) 98,828	
	管工				1	(19,320) 98,828	(19,320) 98,828	
				式	1	(19,320) 98,828	(19,320) 98,828	
φ50本管撤去工事（依頼）							576,457	
							576,457	
	土工				1	544,930	544,930	
				式	1	544,930	544,930	
	管工				1	31,527	31,527	
				式	1	31,527	31,527	
仮設工（依頼）							286,200	
							286,200	
	交通管理工				1	286,200	286,200	
				式	1	286,200	286,200	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(344,869)	
				式	1		2,762,423	
共通仮設費					1		(345,486)	
				式	1		2,766,062	
					1		369,720	
				式	1		369,720	
	共通仮設費率計算額				1		369,000	
				式	1		369,000	
	共通仮設費 積上額計				1		720	
				式	1		720	
		運搬費			1		720	
				式	1		720	
			仮設材運搬費		1		720	
				式	1		720	
純工事費					1		3,132,143	
				式	1		3,135,782	
	現場管理費				1		804,000	
				式	1		804,000	
		現場管理費率計算額			1		804,000	
				式	1		804,000	
工事原価					1		3,936,143	
				式	1		3,939,782	

