

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GI0055-0C0					
施 工 場 所	枚方市 穂谷3丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	各河川護岸改良工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>穂谷3丁目地区</p> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <p>コンクリートブロック積 現場打擁壁工 護床工 排水工 仮設工</p> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>188.8㎡ 一式 一式 11.0m 一式</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>杉山手3丁目地区</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>板柵設置工 根固コンクリート工 仮設工</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>21.4m 一式 一式</p> </td> </tr> </table>	<p>穂谷3丁目地区</p>	<p>コンクリートブロック積 現場打擁壁工 護床工 排水工 仮設工</p>	<p>188.8㎡ 一式 一式 11.0m 一式</p>	<p>杉山手3丁目地区</p>	<p>板柵設置工 根固コンクリート工 仮設工</p>	<p>21.4m 一式 一式</p>
<p>穂谷3丁目地区</p>	<p>コンクリートブロック積 現場打擁壁工 護床工 排水工 仮設工</p>	<p>188.8㎡ 一式 一式 11.0m 一式</p>					
<p>杉山手3丁目地区</p>	<p>板柵設置工 根固コンクリート工 仮設工</p>	<p>21.4m 一式 一式</p>					
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">28,821,960 円</p> <p style="text-align: right;">26,687,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,134,960 円</p>						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
築堤・護岸	式	1		15,169,257		
護岸工（穂谷3丁目地区）	式	1		10,691,151		
掘削工	式	1		343,238		
掘削 機械掘削（小型バックホウ掘削）	m3	142.6				
盛土工	式	1		606,991		
路体（築堤）盛土	m3	126.8				
法面整形工	式	1		155,206		
法面整形 切土部 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	34.4				
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	100.3				
土砂等運搬工	式	1		1,453,775		
残土運搬 ダンプトラック2t積級	m3	195.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
流用土積込・運搬 ダンプトラック2t積級	m3	199.0				
購入土運搬 ダンプトラック2t積級	m3	38.0				
不整地車運搬工 クローラ油圧式2t	式	1				
作業土工（護岸基礎部）	式	1		329,524		
床掘削 機械掘削（小型バックホウ掘削）	m3	53.2				
機械投入埋戻工（小型バックホウ） 機械投入+締固め	m3	78.7				
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1		4,730,951		
コンクリートブロック基礎 【18-8-25BB60%以下 底幅430mm 高さ250mm】	m	81.1				
コンクリートブロック積 【高250×幅400×控350mm】	m2	188.8				
天端コンクリート 【18-8-25BB60%以下】	m	81.1				
現場打擁壁工	式	1		1,300,880		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
隔壁工 (1) 幅679mm、1004mm 高3250mm 厚300mm	箇所	1				
隔壁工 (2) 幅679mm、944mm 高2650mm 厚300mm	箇所	2				
落差工 (H=0.15m)	箇所	1				
落差工 (H=0.50m)	箇所	1				
落差工 (H=1.50m)	箇所	1				
落差工 (H=0.45m)	箇所	1				
端部止工	箇所	1				
擦付工	式	1		852,700		
擦付工 (下流)	箇所	1				
擦付工 (上流)	箇所	1				
護床工	式	1		812,392		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
護床コンクリート	m3	29.9				
ふとんかご 【幅1200mm 高500mm SUS304 栗石150-200】	m	4				
排水工	式	1		105,494		
排水工 VUφ200	m	11.0				
路体(築堤)盛土	m3	7.8				
仮設工(穂谷3丁目地区)	式	1		3,648,526		
工事用道路工	式	1		767,000		
掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)	m3	74.1				
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締め	m3	74.1				
残土運搬 ダンプトラック2t積級	m3	74.1				
流用土積込・運搬 ダンプトラック2t積級	m3	74.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
購入土運搬 ダンプトラック2t積級	m3	8.2				
敷鉄板設置・撤去	式	1				
既設構造物撤去復旧工	式	1		12,648		
石積取壊し(人力) 空積控え45cm未満	m2	0.8				
石積工 段石	m2	0.8				
水替工	式	1		1,037,000		
ポンプ運転(作業時排水+常時排水) 発動発電機	式	1				
土留・仮締切工	式	1		7,878		
土のう積工 小口並べ 流用土 仕拵・積立・撤去	m2	0.6				
交通管理工	式	1		1,824,000		
交通誘導警備員	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
護岸工 (杉山手3丁目地区)	式	1		512,450		
掘削工	式	1		89,208		
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	11.8				
作業土工	式	1		75,913		
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	6.4				
土のう積工 小口並べ 流用土 仕拵・積立	m2	4.3				
土砂等運搬工	式	1		8,809		
残土運搬 ダンプトラック2t積級	m3	3.2				
板柵設置工	式	1		338,520		
板柵設置工	m	21.4				
根固コンクリート工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工 (杉山手3丁目地区)	式	1		317,130		
土留・仮締切工	式	1		123,422		
土のう積工 小口並べ 流用土 仕拵・積立・撤去	m2	9.4				
水替工	式	1		55,908		
ポンプ運転(作業時排水) 発動発電機	式	1				
交通管理工	式	1		137,800		
交通誘導警備員	式	1				
直接工事費				15,169,257		
運搬費	式	1		83,200		
準備費	式	1		19,701		
共通仮設費(積上分計)				102,901		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		1,595,000		
共通仮設費計				1,697,901		
純工事費				16,867,158		
現場管理費	式	1		5,888,000		
工事原価				22,755,158		
一般管理費等	式	1		3,932,091		
工事価格				26,687,000		
消費税相当額	%			2,134,960		
設計価格				28,821,960		