

枚方市

| 部長  | 次長                  | 室長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|---|---------------------|--------------|----|------|----|----|----|
|   |                     |              |    |      |    |    |    |
| 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起案日：平成 年 月 日<br>決裁日：平成 年 月 日 |                     |              |    |      |    |    |    |
| <h1>設 計 書</h1>  |                     |              |    |      |    |    |    |
| 平成 30 年度  | 設計書番号               | 30DGIH03-0C0 |    |      |    |    |    |
| 施工場所  | 枚方市 磯島北町 地内 他       |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名  | 磯島北町第2号線 他          |              |    |      |    |    |    |
| 工事名   | 交通安全施設整備工事 (H30-06) |              |    |      |    |    |    |

|   |  |
|---|--|
| <p>設 計 大 要</p>  | <p>磯島北町地区<br/>排水構造物工 一式<br/>仮設工 一式</p> <p>菊丘町地区<br/>防護柵工 一式<br/>構造物撤去工 一式<br/>仮設工 一式</p> |
| <p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>3, 803, 760 円</p> <p>3, 522, 000 円</p> <p>281, 760 円</p>                              |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|------|--|--|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 磯島             | 北町   | 地区   |  | 式  | 1   |     |         | 費目行 |     |
| 道路維持           |      |  |  | 式  | 1   |     | 489,333 | 費目行 |     |
|                | 排水   | 構造物工   |  | 式  | 1   |     | 457,533 | 工種行 |     |
|                |      | 側溝工  |  | 式  | 1   |     | 457,533 | 種別行 |     |
|                |      | グレーチング蓋設置(標準単価)<br>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用500kg/m2 鋼製40kg/<br>枚以下 制約無 小段面無 |  | m  | 87  |     |         |     |     |
|                | 仮設工  |  |  | 式  | 1   |     | 31,800  | 工種行 |     |
|                |      | 交通管理工  |  | 式  | 1   |     | 31,800  | 種別行 |     |
|                |      | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)                                    |  | 人  |     |     |         |     |     |
| 菊丘町            | 地区   |  |  | 式  | 1   |     |         | 費目行 |     |
| 道路維持           |      |  |  | 式  | 1   |     | 869,159 | 費目行 |     |
|                | 防護柵工 |  |  | 式  | 1   |     | 752,031 | 工種行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|--|-----|-----|----|---------|-----|----|
|                |  | 防止柵工   | 式   | 1   |    | 752,031 | 種別行 |    |
|                |  | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)<br>90mmを超え110mm未満                                      | 孔   | 29  |    |         |     |    |
|                |  | 防護柵(転落防止柵)設置工<br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無                          | m   | 78  |    |         |     |    |
|                |  | 構造物撤去工   | 式   | 1   |    | 21,728  | 工種行 |    |
|                |  | 防護柵撤去工   | 式   | 1   |    | 29,856  | 種別行 |    |
|                |  | フェンス撤去   | m   | 24  |    |         |     |    |
|                |  | 運搬処理工  | 式   | 1   |    | -8,128  | 種別行 |    |
|                |  | 現場発生品 (フェンス)<br>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m<br>2.0km以下 0.3t超0.5t以下 | 回   | 1   |    |         |     |    |
|                |  | 処分費 (フェンス)   | k g | 382 |    |         |     |    |
|                |  | 仮設工  | 式   | 1   |    | 95,400  | 工種行 |    |
|                |  | 交通管理工  | 式   | 1   |    | 95,400  | 種別行 |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |    |                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|----|-------------------------------------|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |    |    | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人  |     |     |           |    |     |
| 直接             | 工事 | 費  |                                     |    |     |     | 1,358,492 |    |     |
|                |    | 共通 | 仮設費(率分)                             | 式  | 1   |     | 422,000   |    |     |
| 共通             | 仮設 | 費計 |                                     |    |     |     | 422,000   |    |     |
| 純              | 工事 | 費  |                                     |    |     |     | 1,780,492 |    |     |
|                |    | 現場 | 管理費                                 | 式  | 1   |     | 1,147,000 |    |     |
| 工事             | 原価 |    |                                     |    |     |     | 2,927,492 |    |     |
|                |    | 一般 | 管理費等                                | 式  | 1   |     | 595,159   |    |     |
| 工事             | 価格 |    |                                     |    |     |     | 3,522,000 |    |     |
|                |    | 消費 | 税相当額                                | %  | 8   |     | 281,760   |    |     |
| 設計             | 価格 |    |                                     |    |     |     | 3,803,760 |    |     |