

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB06002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提元町4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	(平成30年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=260.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>39,651,120 円 36,714,000 円 2,937,120 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		21,339,625	費目行	
	道路土工		式	1		140,221	工種行	
		掘削工	式	1		140,221	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	616.9				
	地盤改良工		式	1		2,727,094	工種行	
		路床安定処理工	式	1		2,727,094	種別行	
		安定処理 スタビライザ 0.6m以下 6.48t/100m2 1回	m2	1,694.9				
	舗装工		式	1		9,460,179	工種行	
		排水性舗装工	式	1			種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 125mm超175mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	2,127.2				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	2,127.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォライムコートPK-3	m2	1,988.7				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) フォライムコートPK-3	m2	138.5				
		遮水シート w=30cm	m2	138.5				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	461.6				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(コム入り)	m2	1,988.7				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコート無し	m2	138.5				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	27				
		密粒性舗装工	式	1		29,021	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	15.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(13) フォライムコートPK-3	m2	15.4				
	区画線工		式	1		865,642	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線工	式	1		865,642	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	950.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	89.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	121.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	93.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	242.7				
		構造物撤去工	式	1		6,922,189	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		710,056	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以 下 積込有り	m2	2,127.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	15.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	324.2				
		運搬処理工	式	1		6,212,133	種別行	
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	234.8				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	616.9				
	仮設工		式	1		1,224,300	工種行	
		交通管理工	式	1		1,224,300	種別行	
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接工事費								
		技術管理費	式	1		7,100		
		共通仮設費(積上分計)				7,100		
		共通仮設費(率分)	式	1		3,143,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計				3,150,100		
純工事費				24,489,725		
現場管理費	式	1		7,459,000		
工事原価				31,948,725		
一般管理費等	式	1		4,765,925		
工事価格				36,714,000		
消費税相当額	%	8		2,937,120		
設計価格				39,651,120		