

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB11002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日野2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(平成30年度リフレッシュ整備事業)中宮津田線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式  地盤改良工 一式  舗装工 一式  区画線工 一式  構造物撤去工 一式  仮設工 一式  施工延長L=300.0m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>37,807,560 円    35,007,000 円  2,800,560 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		20,422,308	費目行	
	道路土工		式	1		814,196	工種行	
		掘削工	式	1		173,020	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	761.2				
		残土処理工	式	1		641,176	種別行	
		残土処理 土砂	m3	162.2				
	地盤改良工		式	1		1,843,843	工種行	
		路床安定処理工	式	1		1,843,843	種別行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 6.188t/100m2	m2	858.8				
	舗装工		式	1		9,903,861	工種行	
		排水性舗装工	式	1		9,903,861	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		下層路盤(車道・路肩部) 375mm超400mm以下 路盤材(各種)	m2	1,126.5				
		下層路盤(車道・路肩部) 75mm以上125mm以下 路盤材(各種)	m2	858.8				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 75mm超125mm以下	m2	1,985.3				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコ(20) プライムコートPK-3	m2	1,805.3				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK3	m2	180.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,805.3				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	180.0				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	600.0				
		遮水シート w=30cm	m2	180.0				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	31				
	区画線工		式	1		344,734	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		344,734	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	300.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	289.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	15.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	16.3				
		構造物撤去工	式	1		6,498,074	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		589,236	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,126.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	858.8				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	324.4				
		運搬処理工	式	1		5,908,838	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		殻運搬 アスファルト殻	m3	183.7				
		殻運搬 廃路盤材	m3	598.9				
	仮設工		式	1		1,017,600	工種行	
	交通管理工		式	1		1,017,600	種別行	
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接工事費						20,422,308		
		技術管理費	式	1		7,100		
		共通仮設費(積上分計)				7,100		
		共通仮設費(率分)	式	1		2,982,000		
共通仮設費計						2,989,100		
純工事費						23,411,408		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		7,078,000		
工事	原価						30,489,408		
	一般	管理費等		式	1		4,517,630		
工事	価格						35,007,000		
	消費	税相当額		%	8		2,800,560		
設計	価格						37,807,560		